



Zvýšený přechod pro chodce u ZŠ na ul. E. Beneše v Poličce
registrační číslo projektu: CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_038/0014817

projekt je spolufinancován Evropskou unií

STRUČNÝ POPIS PROJEKTU

Předmětem projektu je výstavba nového zvýšeného přechodu pro chodce, včetně instalace 2 ks osvětlovacích bodů u ZŠ na ul. E. Beneše v Poličce. Zvýšený přechod pro chodce – š. přechodu 4,00m, dl. přechodu 6,50m – tj. vozovka je v místě přechodu lokálně zúžena na š. 6,50m. Náběhové hrany zpomalovacího prahu mají š. 2,00m. Rozhraní mezi vozovkou/prahem a chodníkem bude z kamenné obruby OP2 v návaznosti na obrubu stávající. Zpomalovací retardér je navržen s povrchem ze žulových kostek, vč. nájezdových hran. Navržené řešení umožní bezbariérový přístup, bezpečné užívání osobami s omezenou zrakovou i pohybovou schopností alepší celkovou bezpečnost provozu.

Stavební část projektu je detailně popsána v projektové dokumentaci pro provedení stavby, zpracovaná projektantem Ing. Reginou Reisingerovou, autorizovaný inženýr ČKAIT 0601784, PRODIN, a.s., Jiráskova 169, 530 02 Pardubice.

POPIS CÍLŮ A VÝSLEDKŮ PROJEKTU

Cílem projektu je realizace nového zvýšeného přechodu pro chodce s osvětlením, který povede ke zvýšení bezpečnosti v daném místě. Navržené úpravy místní komunikace umožní bezbariérový provoz, bezpečné užívání osobami s omezenou zrakovou a pohybovou schopností alepší celkovou bezpečnost provozu.

- Nový zvýšený přechod pro chodce (šířka přechodu 4,00 m, délka přechodu 6,50 m) s bezbariérovým řešením v souladu s vyhláškou č. 398/2009 Sb., pro bezpečné užívání osobami s omezenou zrakovou a pohybovou schopností.
- Nasvětlení přechodu pro chodce za snížené viditelnosti.
- Zvýšený přechod zrealizovaný v daném místě dle platných ČSN, technických podmínek a jiných právních norem zajistí bezpečnou cestu pro všechny obyvatele, kteří musí tuto komunikaci přecházet (nyní přebíháním komunikace), a to zejména bezpečnou cestu dětí do přilehlých škol.
- avázání na stávající chodníky a tím zaručení plynulosti pro chodce.
- Realizovaný projekt bude mít pozitivní vliv i jako preventivní prostředek k zabránění dalších možných střetů vozidel s chodci, které za stávajícího stavu stále hrozí.

ROZPOČET PROJEKTU A ZDROJE FINANCOVÁNÍ

Celkové výdaje projektu: 1 046 640,- Kč vč. DPH

Způsobilé výdaje projektu: 991 362,- Kč

Dotace z EU (95 % ze způsobilých výdajů): 941 794,- Kč

Vlastní zdroje města Poličky (příjemce dotace): 104 846,- Kč



ČASOVÝ HARMONOGRAM PROJEKTU

- | | |
|---|-------------------|
| • zahájení fyzické (stavební) realizace projektu (předání staveniště): | 1.7.2021 |
| • předpokládané ukončení fyzické (stavební) realizace projektu: | 31.8.2021 |
| • ukončení realizace projektu (vydání kolaudačního souhlasu): | 30.9.2021 |
| • předložení žádosti o platbu se závěrečnou zprávou o realizaci projektu: | 29.10.2021 |

PŘEHLED DODAVATELŮ

Zpracovatel PD: **PRODIN, a.s., Jiráskova 169, 530 02 Pardubice, IČO: 25292161**

Zhotovitel: **Dlažba Vysoké Mýto, s.r.o., Husova 437, 566 01 Vysoké Mýto, IČO: 25953818**

Technický dozor investora a koordinátor BOZP: **ŠAFÁŘ CZ, s.r.o., Nová 205, 572 01 Polička, IČO: 28850106**