

## Vysvětlení, změna a doplnění zadávací dokumentace č.2

k veřejné zakázce na stavební práce

zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení dle § 53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“), ve znění pozdějších předpisů  
s názvem

### INFRASTRUKTURA POLIČKA LOKALITA JIH – I. ETAPA

V návaznosti na zveřejněnou zadávací dokumentaci k výše uvedené veřejné zakázce zadavatel eviduje následující dotazy účastníků zadávacího řízení.

#### Dotaz č.1 ze dne 6.3.2023:

Ve výkazu výměr plynovodu je oddíl 723 – Vnitřní plynovod, z kterého se při realizaci venkovního plynovodu dodává pouze položka č.46 – kohout kulový 1“, kterým je ukončena venkovní část plynovodní přípojky pilíři HUP. Vystrojení skříně HUP regulátorem, plynoměrem a dalšími tvarovkami se provádí až při připojení samotného RD na plynárenskou síť a tyto práce jsou již součástí domovní instalace. Jak ocenit položky 38 až 45, když mají být všechny položky ve výkazu výměr oceněny, a přitom se nebudou realizovat?

#### Odpověď zadavatele ze dne 8.3.2023:

Položky č. 38,39,42,43,45 v SO 04 (plynovod) se nebudou naceňovat. Jedná se o položky, které nejsou předmětem této zakázky.

Zadavatel provedl úpravu výkazu výměr (příloha č.6 – zadávací dokumentace). U výše uvedených položek je uvedeno nulové množství.

#### Dotaz č.2 ze dne 7.3.2023:

V PD chybí výkres k horským uličním vpustím a bez něj je nedokáže subdodavatel přesně nacenit. Prosím o doplnění.

41	89593000	Vpusti kanal. horské z betonu 1240/620/1530 D+M	kus	3,00000		0,00
----	----------	-------------------------------------------------	-----	---------	--	------

v položce podkladní desky z betonu C 8/10, dodávka a osazení horské vpusti dxšxv 1240/620/1530mm (vnitřní rozměry), mříž s rámem B125 litinová, usazovací prostor 1,15m<sup>3</sup>, železobetonová konstrukce s tloušťkou stěn 130mm, plastová stupadla, závěsy pro manipulaci

#### Odpověď zadavatele ze dne 8.3.2023:

Zadavatel doplňuje výkresy horské vpusti, výpočty zemních prací na HTÚ a výkresy propustků.

**Dotaz č.3 ze dne 7.3.2023:**

**SO 04 – Plynovod**

Ve výkazu výměr v oddílu M23 Montáž potrubí chybí položka pro montáž plynovodu d63x5,8 v délce 366 m. Prosím o prověření a případnou opravu výkazu výměr.

**Odpověď zadavatele ze dne 8.3.2023:**

Zadavatel doplnil do výkazu výměr položku montáže potrubí.

**Dotaz č.4 ze dne 7.3.2023:**

**SO 04 – Plynovod**

Ve výkazu výměr v oddílu 723 Vnitřní plynovod je položka

4223000	Přechodový kus PE D32/ocel	ks	21,00000
---------	----------------------------	----	----------

Ve výkazu výměr v oddílu M23 Montáž potrubí je položka

28613000	Přechodka PE D32/ocel D+M	ks	21,00000
----------	---------------------------	----	----------

Prosím o prověření, zda tato položka není ve výkazu výměr 2x.

**Odpověď zadavatele ze dne 8.3.2023:**

Zadavatel odstranil z výkazu výměr duplikovanou položku "přechodka PE/ocel".

**Dotaz č.5 ze dne 7.3.2023:**

Ve výkazu výměr vodovodních řadů jsou uvedeny položky č. 89, 90 a 91 týkající se chráničky – ocelové trubky DN 219x14 mm, montáž 10,5 m a dodávka 10,5 m + 10% (soulad s kladečským plánem) a nasunutí potrubní sekce do chráničky v délce 18 m. V situaci je ve výřezu – začátku řadu V zakreslena chránička pod silnicí Polička – Jedlová, avšak je označena jako stávající DN 110 mm. V podélném profilu řadu V je v km 0,319 uvedena chránička ocel. 200/15,5. Vysvětlete prosím, jaká chránička zde je, nebo jestli bude proveden podchod komunikace s novou chráničkou protlakem či překopem (položka protlaku ve výkazu výměr není a v technické zprávě také není zmínka o chráničce) a v jaké délce?

**Odpověď zadavatele ze dne 8.3.2023:**

Zadavatel ve výkazu výměr, části SO 02 01 (vodovod) doplnil popis k ocelové chráničce pr. 200 mm - protlak vč. zemních prací (pol. č. 89). Dále byl opraven popis v koordinálním situačním výkrese (C3) a v situaci vodovodu (02.2).

**Příloha:**

- opravený výkaz výměr (příloha č.6 zadávací dokumentace) – verze 8.3.2023
- výkres 01.6 Propustek – pohled na čelo
- výkres 01.7 Propustek – příčný řez
- výkres 01.8 Kubatury HTÚ
- výkres 01.9 Horská vpusť
- výkres C3 Koordinační situace (popis chránička voda)
- výkres 02.2 Situace vodovodu (popis chránička voda)

**V souvislosti s touto změnou zadávací dokumentace se zadavatel rozhodl prodloužit termín pro podání nabídek do 29.3.2023 do 10 hodin.**

Vysvětlení, změna a doplnění zadávací dokumentace č. 2 včetně příloh je uveřejněna na profilu zadavatele:

- <https://www.vhodne-uverejneni.cz/zakazka/infrastruktura-policka-lokalita-jih-i-etapa>

V Poličce dne 8.3.2023

č.j.: MP/06232/2023

Jaroslav Martinů, starosta  
město Polička