

Dodatečná informace č. 2 k zakázce

Zadláždění a rozšíření chodníku mezi Sídl. Hegerova a tenisovými kurty v Poličce

Doplňující dotaz účastníka ze dne 7.8.2023:

Ve výkazu výměr je celkové kladení zámkové dlažby tl. 60 mm pouze 100 m2 (pol.č. 27)

27	596215021R00	Kladení zámkové dlažby do drtě tloušťka dlažby 60 mm, tloušťka lože 40 mm	m2	100,00000
s provedením lože z kameniva drceného, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici. S dodáním hmot pro lože a výplň spár.				
D 1.1.1-5 Konstrukce chodník – rozšířený : 80				80,00000
dlažba pro nevidomé : 12				12,00000
hmatový kontrast : 8				8,00000

Dlažby tl. 60 mm se dodává 455 m2 bez ztrátého 5%. (pol.č.33,34,37)

33	59245110R	dlažba betonová dvouvrstvá, skladebná; obdélník; šedá; l = 200 mm; š = 100 mm; tl. 60,0 mm	m2	456,75000
Začátek provozního součtu				
D 1.1.1-5 chodník stávající : 355				355,00000
D 1.1.1-5 Konstrukce chodník – rozšířený : 80				80,00000
Mezisoučet				435,00000
Konec provozního součtu				
435*1,05				456,75000
34	592451150R	dlažba betonová dvouvrstvá, skladebná; obdélník; dlaždice pro nevidomé; šedá; l = 200 mm; š = 100 mm; tl. 60,0 mm	m2	12,60000
D 1.1.1-5 dlažba pro nevidomé : 12*1,05				12,60000
37	5924511908R	dlažba betonová dvouvrstvá; čtverec; šedá; l = 200 mm; š = 200 mm; tl. 60,0 mm	m2	8,40000
D 1.1.1-5 hmatový kontrast : 8*1,05				8,40000

V položce kladení ZD 60mm (pol.č.27) tedy chybí 355 m2.

Prosíme o opravu tohoto rozporu, případně o vysvětlení.

Odpověď zadavatele ze dne 8.8.2023:

V položce č.27 kladení ZD 60 mm chybí 355 m2. Zadavatel upravil tuto položku ve výkazu výměr.

Příloha dodatečné informace č.2:

- opravený výkaz výměr (verze 8.8.2023)

Tato dodatečná informace č.2 bude zveřejněna na profilu zadavatele.

V Poličce dne 8.8.2023

č.j. MP/21421/2023

Jaroslav Martinů
starosta města Poličky