

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Stavba: **2328** **Rekonstrukce ZTI 1. a 2. NP, MŠ Palackého 181, Polička**

Zadavatel **Město Polička** IČO: **00277177**
Palackého nám. 160 DIČ: **CZ00277177**
57201 **Polička-Polička-Město**

Zhotovitel: IČO:
 DIČ:

Vypracoval: **Ing. Šafář Petr**

Rozpis ceny	Celkem
HSV	0,00
PSV	0,00
MON	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
Celkem	0,00

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	0,00 CZK
Základní DPH	21 %	0,00 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem s DPH **0,00** CZK

v _____ dne _____

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
	Stavební objekt			0,00		
00	Ostatní a vedlejší náklady	0,00	0,00	0,00	0,00	
01	Ostatní a vedlejší náklady	0,00	0,00	0,00	0,00	
01	Rekonstrukce soc.zařízení	0,00	0,00	0,00	0,00	
01	stavební část	0,00	0,00	0,00	0,00	
02	Zdravotechnické instalace	0,00	0,00	0,00	0,00	
03	Vytápění	0,00	0,00	0,00	0,00	
04	Elektroinstalace	0,00	0,00	0,00	0,00	
Celkem za stavbu		0,00	0,00	0,00	0,00	0

Popis stavby: 2328 - Rekonstrukce ZTI 1. a 2. NP, MŠ Palackého 181, Polička

Popis objektu: 00 - Ostatní a vedlejší náklady

Popis rozpočtu: 01 - Ostatní a vedlejší náklady

Popis objektu: 01 - Rekonstrukce soc.zařízení

Popis rozpočtu: 01 - stavební část

Rozpočet neobsahuje cenu za přípomoci pro stavební profese PSV (ZTI, vytápění, elektroinstalace) a demontáže stávajícího vybavení a zařízení.

Popis rozpočtu: 02 - Zdravotechnické instalace

Popis rozpočtu: 03 - Vytápění

Popis rozpočtu: 04 - Elektroinstalace

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
.OVN	Ostatní a vedlejší náklady	HSV			0,00	
0	Přípravné a pomocné práce	HSV			0,00	
1	Zemní práce	HSV			0,00	
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			0,00	
311	Sádkartonové konstrukce	HSV			0,00	
34	Stěny a příčky	HSV			0,00	
4	Vodorovné konstrukce	HSV			0,00	
61	Upravy povrchů vnitřní	HSV			0,00	
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV			0,00	
64	Výplně otvorů	HSV			0,00	
94	Lešení a stavební výtahy	HSV			0,00	
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	HSV			0,00	
96	Bourání konstrukcí	HSV			0,00	
99	Staveništní přesun hmot	HSV			0,00	
991	Hodinové zúčtovací sazby	HSV			0,00	
711	Izolace proti vodě	PSV			0,00	
713	Izolace tepelné	PSV			0,00	
721	Vnitřní kanalizace	PSV			0,00	
722	Vnitřní vodovod	PSV			0,00	

725	Zařizovací předměty	PSV			0,00	
735	Otopná tělesa	PSV			0,00	
766	Konstrukce truhlářské	PSV			0,00	
771	Podlahy z dlaždic a obklady	PSV			0,00	
781	Obklady keramické	PSV			0,00	
783	Nátěry	PSV			0,00	
784	Malby	PSV			0,00	
797	Stínící technika	PSV			0,00	
M21	Elektromontáže	MON			0,00	
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			0,00	
Cena celkem					0,00	0,0

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2328	Rekonstrukce ZTI 1. a 2. NP, MŠ Palackého 181, Polička
O:	00	Ostatní a vedlejší náklady
R:	01	Ostatní a vedlejší náklady

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: .OVN		Ostatní a vedlejší náklady				0,00		
1	vn01	Přípravné a průzkumné služby a práce	Soubor	1,00000		0,00		Vlastní
2	vn02	Zařízení staveniště, zřízení, provoz, odstranění	kpl	1,00000		0,00		Vlastní
3	vn08	Kompletace a předání veškeré dokladovosti jako, certifikáty, atesty, osvědčení, revizní zprávy.....	soubor	1,00000		0,00		Vlastní
4	vn09	Zkoušky, atesty a revize podle ČSN a případných, jiných právních nebo technických předpisů	soubor	1,00000		0,00		Vlastní
5	vn13	Třídění a likvidace provozního odpadu, ze stavební činnosti, mimo sutí	Soubor	1,00000		0,00		Vlastní
6	vn14	Propagace a publicita	Soubor	1,00000		0,00		Vlastní
7	005211080R	Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi	Soubor	1,00000		0,00		RTS 23/ II
8	005241010R	Dokumentace skutečného provedení	Soubor	1,00000		0,00		RTS 23/ II
9	005261010R	Pojištění dodavatele a pojištění díla	Soubor	1,00000		0,00		RTS 23/ II

Celkem	0,00
---------------	-------------

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2328	Rekonstrukce ZTI 1. a 2. NP, MŠ Palackého 181, Polička
O:	01	Rekonstrukce soc.zařízení
R:	01	stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 0 Přípravné a pomocné práce							0,00	
1	213151121R00	Montáž vsakovacích nádrží položení geotextílie zakrývání podlah proti poškození pracemi : 1.np : ss102 : 3,04*2,0+1,19*0,76 ss108 : 3,88*2,0 ss109 : 5,0*2,0 2.np : ss200 : 5,08*1,5*1,25 ss203 : (2,2+1,5+4,31)*1,5	m2	46,28440		0,00	827-1	RTS 23/ II
2	900 RT1	HZS, Práce v tarifní třídě 4 (např. tesař) demontáž ochranné geotextílie po skončení prací : 1,5	h	1,50000		0,00	Prav.M	RTS 23/ II
3	69366199	geotextilie PP; funkce separační, ochranná, výztužná, filtrační; plošná hmotnost 500 g/m2; zpevněná oboustranně 46,2844*1,1	m2	50,91280		0,00	SPCM	RTS 23/ II
Díl: 1 Zemní práce							0,00	
4	139711101R00	Výkopávka v uzavřených prostorách v hornině 1-4 s naložením výkopku na dopravní prostředek 1.np : ns102-105 : (3,32+3,55)/2*(3,06+3,03)/2*0,1	m3	1,04600		0,00	800-1	RTS 23/ II
5	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.	m3	1,04600		0,00	800-1	RTS 23/ II
6	162701109R00	Vodorovné přemístění výkopku příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m přes 10 000 m z horniny 1 až 4 po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla. 1,046*10	m3	10,46000		0,00	800-1	RTS 23/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2328	Rekonstrukce ZTI 1. a 2. NP, MŠ Palackého 181, Polička
O:	01	Rekonstrukce soc.zařízení
R:	01	stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	
7	162201203R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, kolečkem, na vzdálenost do 10 m bez naložení, avšak s vyprázdněním nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku,	m3	1,04600		0,00	800-1	RTS 23/ II	
8	162201210R00	Vodorovné přemístění výkopku příplatek za každých dalších 10 m z horniny 1 až 4, kolečkem bez naložení, avšak s vyprázdněním nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku,	m3	2,09200		0,00	800-1	RTS 23/ II	
				1,046*2	2,09000				
9	167101201R00	Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nebo zeminy - ručně z horniny 1 až 4	m3	1,04600		0,00	800-1	RTS 23/ II	
10	171201201R00	Uložení sypaniny na dočasnou skládku tak, že na 1 m2 plochy připadá přes 2 m3 výkopku nebo ornice	m3	1,04600		0,00	800-1	RTS 23/ II	
11	181101102R00	Úprava pláně v zářezech v hornině 1 až 4, se zhutněním vyrovnáním výškových rozdílů, ploch vodorovných a ploch do sklonu 1 : 5.	m2	10,45960		0,00	800-1	RTS 23/ II	
				1.np :					
				ns102-105 : $(3,32+3,55)/2*(3,06+3,03)/2$	10,46000				
12	199000005R00	Poplatky za skládku zeminy 1- 4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů 1,046*2,1	t	2,19660		0,00	800-1	RTS 23/ II	
				1,046*2,1	2,20000				
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce					0,00		
13	317234410R00	Vyzdívka mezi nosníky cementovou jakýmikoliv cihlami pálenými na jakoukoliv maltu,	m3	0,04350		0,00	801-4	RTS 23/ II	
				1.np :					
				ns103 : 1,16*0,25*0,15	0,04000				
14	317941121RT2	Osazení ocelových válcovaných nosníků na zdivu včetně dodávky profilu I, výšky 100 mm profilu I, nebo IE, nebo U, nebo UE, nebo L	t	0,02130		0,00	801-1	RTS 23/ II	
				1.np :					
				ns103 : 1,16*2*8,34*1,1/1000	0,02000				
15	346244381R00	Plentování ocelových nosníků jednostranné výšky do 200 mm jakýmikoliv cihlami,	m2	0,11600		0,00	801-1	RTS 23/ II	

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2328	Rekonstrukce ZTI 1. a 2. NP, MŠ Palackého 181, Polička
O:	01	Rekonstrukce soc.zařízení
R:	01	stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		1.np : ns103 : 1,16*0,1			0,12000			
16	346481111R00	Pletování rýh, nosníků apod. pletivem ve stěnách nebo před stěnami, pletivem rabicovým	m2	0,40600		0,00	801-1	RTS 23/ II
		pletování potrubí, válcovaných nosníků, výklenků nebo nik, jakéhokoliv tvaru, na jakoukoliv maltu, s potřebným vypnutím pletiva, přetažením a zakotvením drátů a provedení postřiku maltou, 1.np : ns103 : 1,16*(0,1+0,25)			0,41000			
Díl: 311		Sádrokartonové konstrukce				0,00		
17	342261112RT3	Příčky z desek sádrokartonových jednoduché opláštění, jednoduchá konstrukce CW 75 tloušťka příčky 100 mm, desky impregnované, tloušťky 12,5 mm, tloušťka izolace 50 mm, požární odolnost EI 30	m2	6,37400		0,00	801-1	RTS 23/ II
		zřízení nosné konstrukce příčky, vložení tepelné izolace tl. do 5 cm, montáž desek, tmelení spár Q2 a úprava rohů. Včetně dodávek materiálu. 1.np : kuchyň přepážka ns108-109 : 3,4*3,0-(0,8*1,97+1,5*1,5)			6,37000			
18	342091021R00	Úpravy, doplňkové práce a příplatky pro sádrokartonové a sádrovláknité příčky příplatky za zřízení otvoru do 4 m2, OK 1x UA, 1x opláštění	kus	1,00000		0,00	801-1	RTS 23/ II
19	342091043R00	Úpravy, doplňkové práce a příplatky pro sádrokartonové a sádrovláknité příčky příplatky za nestandardní povrchovou úpravu Q3	m2	12,74800		0,00	801-1	RTS 23/ II
		6,374*2			12,75000			
20	416021123R00	Podhledy na kovové konstrukci opláštěné deskami sádrokartonovými nosná konstrukce z profilů CD s přímým uchycením 1x deska, tloušťky 12,5 mm, impregnovaná, bez izolace	m2	10,45960		0,00	801-1	RTS 23/ II
		1.np : ns102-105 : (3,32+3,55)/2*(3,06+3,03)/2			10,46000			
21	713111221R00	Montáž tepelné izolace stropů parotěsná zábrana zavěšených podhledů s přelepením spojů, bez dodávky fólie	m2	10,45960		0,00	800-713	RTS 23/ II
22	713111271RS2	Montáž tepelné izolace stropů parotěsná zábrana napojení parozábrany na související konstrukce oboustrannou páskou, s dodávkou materiálu	m	12,96000		0,00	800-713	RTS 23/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2328	Rekonstrukce ZTI 1. a 2. NP, MŠ Palackého 181, Polička
O:	01	Rekonstrukce soc.zařízení
R:	01	stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost
		1.np :						
		ns102-105 : (3,32+3,55+3,06+3,03)			12,96000			
23	553601526	profil ocelový výztužný podélně děrovaný; žárově pozinkovaný; tl. 2,0 mm; 40/100/40 mm; l = 3000,0 mm	m	6,00000		0,00	SPCM	RTS 23/ II
24	553601928R	úhelník tl. 1,5 mm	kus	2,00000		0,00	SPCM	RTS 23/ II
Díl: 34		Sěny a příčky				0,00		
25	342241162R00	Příčky z tvárníc pálených Příčky z tvárníc keramických pálených tloušťky 140 mm, z cihel plných, P 15, na maltu MVC 2,5	m2	6,74500		0,00	801-1	RTS 23/ II
		jednoduché nebo příčky zděné do svislé dřevěné, cihelné, betonové nebo ocelové konstrukce na jakoukoliv maltu vápenocementovou (MVC) nebo cementovou (MC),						
		2.np :						
		ns203-204 : 1,9*3,55				6,75000		
26	342247524R00	Příčky z tvárníc pálených Příčky z tvárníc keramických pálených tloušťky 80 mm, z děrovaných příčkovek, P 10, zděných na suchou pěnu	m2	11,47550		0,00	801-1	RTS 23/ II
		jednoduché nebo příčky zděné do svislé dřevěné, cihelné, betonové nebo ocelové konstrukce na jakoukoliv maltu vápenocementovou (MVC) nebo cementovou (MC),						
		1.np :						
		ns102, 103, 104, 105 : (2*0,9+3,07)*2,25-(2*0,6+0,7)*1,97				7,21000		
		2.np :						
		ns204-206 : (0,99+1,83)*2,0-0,7*1,97				4,26000		
27	342668111R00	Těsnění styku příčky se stávající stěnou PU pěnou	m	2,50000		0,00	801-4	RTS 23/ II
		2.np :						
		ns203-204 : 2,2+0,3				2,50000		
28	342941111R00	Kotvení příček ke konstrukci kotvami na hmoždinky	m	15,40000		0,00	801-1	RTS 23/ II
		Včetně dodávky kotev a spojovacího materiálu.						
		1.np : 2,2*4				8,80000		
		2.np : 3*2,2				6,60000		
29	346244361R00	Zazdívka rýh, potrubí, nik (výklenků) nebo kapes tloušťka 65 mm	m2	2,00000		0,00	801-1	RTS 23/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2328	Rekonstrukce ZTI 1. a 2. NP, MŠ Palackého 181, Polička
O:	01	Rekonstrukce soc.zařízení
R:	01	stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost
z jakéhokoliv druhu pálených cihel, s pomocným lešením výšky do 1,9 m a pro zatížení do 1,5 kPa.								
30	349231821R00	Přizdívka ostění s ozubem přes 150 do 300 mm	m2	1,59750		0,00	801-4	RTS 23/ II
ve vybouraných otvorech, s vysekáním kapes pro zavázání, z jakýchkoliv cihel, z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa,								
2.np :								
ns203-204 : 0,45*3,55								
1,60000								
Díl: 4 Vodorovné konstrukce							0,00	
31	413351211R00	Podpěrná konstrukce bednění nosníků do 5 kPa, zřízení	m2	0,35000		0,00	801-1	RTS 23/ II
a jiných tyčových konstrukcí výšky do 4 m a se zesílením dna bednění, na plochu půdorysu								
koruna příček - potěr v otvorech :								
1.np : (0,6*2+0,7)*0,1								
0,19000								
2.np : 0,7*0,1+0,6*0,15								
0,16000								
32	413351212R00	Podpěrná konstrukce bednění nosníků do 5 kPa, odstranění	m2	0,35000		0,00	801-1	RTS 23/ II
a jiných tyčových konstrukcí výšky do 4 m a se zesílením dna bednění, na plochu půdorysu								
33	417351115R00	Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr zřízení	m2	1,35100		0,00	801-1	RTS 23/ II
koruna příček - potěr :								
1.np : (2*0,9+3,07)*0,05*2+(0,6*2+0,7)*0,1								
0,68000								
2.np : (0,99+1,83+1,27+1,05)*0,05*2+0,7*0,1+0,6*0,15								
0,67000								
34	417351116R00	Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr odstranění	m2	1,35100		0,00	801-1	RTS 23/ II
35	631361821R00	Výztuž mazanin z betonů a z lehkých betonů z betonářské oceli 10 505(R)	t	0,00960		0,00	801-1	RTS 23/ II
včetně distančních prvků								
koruna příček - potěr nade dveřmi 2xR12 :								
1.np : (2*0,9+1,0)*2*0,89*1,15/1000								
0,01000								
2.np : (0,9+1,0)*2*0,89*1,15/1000								
36	632451024R00	Vyrovnávací potěr z cementové malty v pásu o průměrné (střední) tloušťce od 40 do 50 mm	m2	1,11700		0,00	801-1	RTS 23/ II
na zdvu jako podklad např. pod izolaci, na parapetech z prefabrikovaných dílců, pod oplechování apod., vodorovný nebo ve spádu do 15°, hlazený dřevěným hladítkem,								

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2328	Rekonstrukce ZTI 1. a 2. NP, MŠ Palackého 181, Polička
O:	01	Rekonstrukce soc.zařízení
R:	01	stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		koruna přiček :						
		1.np : $(2*0,9+3,07)*0,1$			0,49000			
		2.np : $(0,99+1,83)*0,1+(1,27+1,05)*0,15$			0,63000			
Díl: 61		Upravy povrchů vnitřní				0,00		
37	601016191R00	Omítka stropů a podhledů z hotových směsí Doplnkové práce pro omítky stropů z hotových směsí penetrační nátěr stropů akrylátový, Penetrace po jednotlivých vrstvách	m2	36,77610		0,00	801-1	RTS 23/ II
38	602016191R00	Omítka stěn z hotových směsí Doplnkové práce pro omítky stěn z hotových směsí penetrační nátěr stěn akrylátový po jednotlivých vrstvách	m2	69,35770		0,00	801-1	RTS 23/ II
39	610991111R00	Zakrývání výplní vnitřních otvorů, předmětů apod. fólií Pe 0,05-0,2 mm, Fólie hladká separační které se zřizují před úpravami povrchu, a obalení osazených dveřních zárubní před znečištěním při úpravách povrchu nástřikem plastických maltovin včetně pozdějšího odkrytí,	m2	15,00000		0,00	801-1	RTS 23/ II
40	611401211RT2	Omítka malých ploch na stropěch přes 0,09 do 0,25 m2, vápennou štukovou omítkou jakoukoliv maltou, z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa, 1.np : ns103 : 1	kus	1,00000		0,00	801-4	RTS 23/ II
41	611421231R00	Oprava vnitřních vápenných omítek stropů železobetonových rovných tvárnicových a kleneb v množství opravované plochy v množství opravované plochy přes 5 do 10 %, štukových 1.np : ss105+106 : $(3,32+3,55)/2*(3,06+3,03)/2$ 2.np : ss204-206 : $(3,45+3,85)/2*(7,11+7,31)/2$	m2	36,77610		0,00	801-4	RTS 23/ II
42	612403399R00	Hrubá výplň rýh ve stěnách, jakoukoliv maltou jakoukoliv šířky jakékoliv šířky rýhy, rýhy po vybouraných příčkách :	m2	1,41750		0,00	801-4	RTS 23/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2328	Rekonstrukce ZTI 1. a 2. NP, MŠ Palackého 181, Polička
O:	01	Rekonstrukce soc.zařízení
R:	01	stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Začátek provozního součtu						
		1.np :						
		ss105-106 : 2*2,0		4,00000				
		2.np :						
		ss203-204 : 3,45		3,45000				
		ss204-206 : 2,0		2,00000				
		Konec provozního součtu						
		9,45*0,15		1,42000				
43	612409991RT2	Začištění omítek kolem oken, dveří a obkladů apod. s použitím suché maltové směsi	m	10,00000		0,00	801-4	RTS 23/ II
		1.np :						
		ss102 : 0,9+2*2,05		5,00000				
		2.np :						
		ss203 : 0,9+2*2,05		5,00000				
44	612421626R00	Omítky vnitřní stěn vápenné nebo vápenocementové v podlaží i ve schodišti hladké	m2	40,68450		0,00	801-1	RTS 23/ II
		1.np :						
		ns102 : (0,9+0,76)*2*2,25-0,6*1,97		6,29000				
		ns103 : (0,9+0,25+1,0)*2*2,25-(2*0,6+0,7)*1,97		5,93000				
		ns104 : (0,9+1,1)*2*2,25-0,6*1,97		7,82000				
		ns105 : 3,07*2,25-0,7*1,97		5,53000				
		2.np :						
		ns204 : (1,2+1,75)*2*2,05-0,7*1,97		10,72000				
		ns206 : (0,99+1,83)*2,05-0,7*1,97		4,40000				
45	612421637R00	Omítky vnitřní stěn vápenné nebo vápenocementové v podlaží i ve schodišti štukové	m2	11,28500		0,00	801-1	RTS 23/ II
		2.np :						
		ns203 : (2,2+0,3)*3,45		8,63000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2328	Rekonstrukce ZTI 1. a 2. NP, MŠ Palackého 181, Polička
O:	01	Rekonstrukce soc.zařízení
R:	01	stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-------	--------------------------

ns204 : $(1,75+0,15)*(3,45-2,05)$ 2,66000

46	612421331R00	Oprava vnitřních vápenných omítek stěn v množství opravované plochy přes 10 do 30 %, štukových	m2	69,35770		0,00	801-4	RTS 23/ II
----	--------------	--	----	----------	--	------	-------	------------

1.np :
ss105 : $(3,55+3,04+3,32+3,07)*(3,15-1,8)$ 17,52000

2.np :
ss200 : $4,5*(3,45+1,45/2)*1,1$ 20,67000
ss204,205,206 : $(1,56+0,99+1,27+6,31+3,45+5,31)*(3,45-1,8)$ 31,17000

Díl: 63 Podlahy a podlahové konstrukce							0,00	
---	--	--	--	--	--	--	-------------	--

47	614471711R00	Vyspravení vnitřních betonových a železobetonových konstrukcí a panelů cementovou maltou tloušťky 10 mm	m2	5,26330		0,00	801-4	RTS 23/ II
----	--------------	---	----	---------	--	------	-------	------------

2.np :
wc - 20% plochy - oprava podkladu : $(3,45+3,85)/2*(7,11+7,31)/2*0,2$ 5,26000

48	631312621R00	Mazanina z betonu prostého tl. přes 50 do 80 mm třídy C 20/25,	m3	0,65340		0,00	801-1	RTS 23/ II
----	--------------	--	----	---------	--	------	-------	------------

(z kameniva) hlazená dřevěným hladítkem

1.np :
Začátek provozního součtu
ns102 : $0,9*0,76+0,6*0,1$ 0,74000
ns103 : $1,15*1,0+(2*0,6+0,7)*0,1+0,25*1,0$ 1,59000
ns104 : $0,9*1,1+0,6*0,1$ 1,05000
ns105 : $(2,55+2,32)/2*(3,03+3,07)/2+0,8*0,1$ 7,51000
Konec provozního součtu
10,8907*0,06 0,65000

49	631315611R00	Mazanina z betonu prostého tl. přes 120 do 240 mm třídy C 16/20 ,	m3	1,56890		0,00	801-1	RTS 23/ II
----	--------------	---	----	---------	--	------	-------	------------

(z kameniva) hlazená dřevěným hladítkem

podkladní beton :
1.np :

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2328	Rekonstrukce ZTI 1. a 2. NP, MŠ Palackého 181, Polička
O:	01	Rekonstrukce soc.zařízení
R:	01	stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		ns102-105 : (3,32+3,55)/2*(3,06+3,03)/2*0,15		1,57000				
50	631312141R00	Doplnění mazanin betonem prostým rýh v dosavadních mazaninách prostým betonem (s dodáním hmot) bez potěru, po vybouraných příčkách : 2.np : ss204-206 : (1,0+1,84)*0,15*0,1	m3	0,07060		0,00	801-4	RTS 23/ II
		po vybouraných zárubních : 1.np : (0,6+0,8)*0,1*0,1 2.np : (0,6+0,8)*0,1*0,1		0,04000 0,01000 0,01000				
51	631319175R00	Příplatek za stržení povrchu tloušťka mazaniny od 120 mm do 240 mm spodní vrstvy mazaniny latí před vložení výztuže nebo pletiva pro tloušťku obou vrstev mazaniny	m3	1,56890		0,00	801-1	RTS 23/ II
52	631361921RT2	Výztuž mazanin z betonů a z lehkých betonů ze svařovaných sítí průměr drátu 5 mm, velikost oka 100/100 mm včetně distančních prvků podkladní beton : 1.np : ns102-105 : (3,32+3,55)/2*(3,06+3,03)/2*3,3*1,2/1000	t	0,04140		0,00	801-1	RTS 23/ II
				0,04000				
53	632411904R00	Potěr ze suchých směsí nátěr savých podkladů penetrační, Penetrace funkce: zpevnění povrchu, úprava savosti, adhezní můstek; ředidlo: voda (disperzní) s rozprostřením a uhlazením 2.np : ns204-206 - 20% plochy - pod opravu podkladu : (3,45+3,85)/2*(7,11+7,31)/2*0,2	m2	5,26330		0,00	801-1	RTS 23/ II
				5,26000				
54	713121118R00	Montáž tepelné izolace podlah Izolace podlah tepelná obložení stěn dilatační páskou, bez dodávky materiálu, 1.np : ns102 : (0,9+0,76)*2 ns103 : (0,9+0,25+1,0)*2	m	22,59000		0,00	800-713	RTS 23/ II
				3,32000 4,30000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2328	Rekonstrukce ZTI 1. a 2. NP, MŠ Palackého 181, Polička
O:	01	Rekonstrukce soc.zařízení
R:	01	stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost
		ns104 : (0,9+1,1)*2			4,00000			
		ns105 : (2,55+3,03+2,32+3,07)			10,97000			
55	28375329	páska dilatační extrudovaný PE; š = 120 mm; tl. 5 mm; l = 50 000 mm	m	24,84900		0,00	SPCM	RTS 23/ II
		22,59*1,1			24,85000			
Díl: 64		Výplně otvorů				0,00		
56	642944121R00	Osazování ocelových zárubní dodatečně plochy do 2,5 m2 lisovaných nebo z úhelníků s vybetonováním prahu	kus	7,00000		0,00	801-4	RTS 23/ II
		1.np :						
		wc : 4			4,00000			
		kuchyň přepážka : 1			1,00000			
		2.np :						
		wc : 2			2,00000			
57	642942212R00	Osazení zárubní dveřních ocelových do sádkartonové příčky tloušťky 100 mm šířky 700 mm, bez dodávky zárubně	kus	1,00000		0,00	801-1	RTS 23/ II
58	553308120	Zárubeň kovová - polodrážková (klasická); pro sádkarton; H' = 1 970 mm; B' = 800 mm; t = 100 mm; počet křidel: 1; materiál těsnění: PVC; profil: hranatý; typ závěsů: stavitelné; počet závěsů = 3	kus	1,00000		0,00	SPCM	RTS 23/ II
59	5533301200	zárubeň kovová pro pórobetonové tvárnice; ústí 125 mm; š průchodu 600 mm; h průchodu 1 970 mm; L, P; závěsy pevné	kus	3,00000		0,00	SPCM	RTS 21/ II
		1.np : 2			2,00000			
		2.np : 1			1,00000			
60	5533301210	zárubeň kovová pro pórobetonové tvárnice; ústí 125 mm; š průchodu 700 mm; h průchodu 1 970 mm; L, P; závěsy pevné	kus	2,00000		0,00	SPCM	RTS 21/ II
		1.np : 1			1,00000			
		2.np : 1			1,00000			
61	5533301220	zárubeň kovová pro pórobetonové tvárnice; ústí 125 mm; š průchodu 800 mm; h průchodu 1 970 mm; L, P; závěsy pevné	kus	2,00000		0,00	SPCM	RTS 21/ II
		1.np : 1			1,00000			

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2328	Rekonstrukce ZTI 1. a 2. NP, MŠ Palackého 181, Polička
O:	01	Rekonstrukce soc.zařízení
R:	01	stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost
		2.np : 1		1,00000				

Díl: 94	Lešení a stavební výtahy							0,00
----------------	---------------------------------	--	--	--	--	--	--	-------------

62	941955002R00	Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce lešeňové podlahy přes 1,2 do 1,9 m	m2	47,80870		0,00	800-3	RTS 23/ II
----	--------------	---	----	----------	--	------	-------	------------

1.np :

ns102 : 1,0*0,86

0,86000

ns103 : 1,2*1,0

1,20000

ns104 : 1,0*1,2

1,20000

ns105 : (2,55+2,32)/2*(3,03+3,07)/2

7,43000

ns108-109 : 3,4*1,0*2

6,80000

2.np :

ns203 : (2,2+1,0)*1,0

3,20000

ns204 : 1,3*1,85

2,40000

ns205 : 1,27*1,05

1,33000

ns206 : 5,3*(3,74+3,44)/2+2,75*1,0+1,53*1,05

23,38000

63	941955102R00	Lešení lehké pracovní pomocné ve schodišti, o výšce lešeňové podlahy přes 1,5 do 3,5 m	m2	5,40000		0,00	800-3	RTS 23/ II
----	--------------	--	----	---------	--	------	-------	------------

2.np :

ss200 : 4,5*1,2

5,40000

Díl: 95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách							0,00
----------------	---	--	--	--	--	--	--	-------------

64	952901111R00	Vyčištění budov a ostatních objektů budov bytové nebo občanské výstavby - zametení a umytí podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, dveří s rámy, zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařizovacích předmětů před předáním do užívání světlá výška podlaží do 4 m	m2	47,56920		0,00	801-1	RTS 23/ II
----	--------------	--	----	----------	--	------	-------	------------

1.np :

ns102 : 0,9*0,76+0,6*0,1

0,74000

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2328	Rekonstrukce ZTI 1. a 2. NP, MŠ Palackého 181, Polička
O:	01	Rekonstrukce soc.zařízení
R:	01	stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		ns103 : $1,15 \cdot 1,0 + (2 \cdot 0,6 + 0,7) \cdot 0,1$		1,34000				
		ns104 : $0,9 \cdot 1,1 + 0,6 \cdot 0,1$		1,05000				
		ns105 : $(2,55 + 2,32) / 2 \cdot (3,03 + 3,07) / 2 + 0,8 \cdot 0,1$		7,51000				
		ns108-109 : $3,4 \cdot 1,5 \cdot 2$		10,20000				
		2.np :						
		ns204 : $1,2 \cdot 1,75 + 0,7 \cdot 0,1$		2,17000				
		ns205 : $1,15 \cdot 0,9 + 0,6 \cdot 0,1$		1,09000				
		ns206 : $5,3 \cdot (3,74 + 3,44) / 2 + 2,75 \cdot 1,0 + 1,53 \cdot 1,05 + 0,8 \cdot 0,1$		23,46000				

Díl: 96	Bourání konstrukcí	0,00
----------------	---------------------------	-------------

65	962031116R00	Bourání příček z cihel pálených plných, tloušťky 140 mm	m2	17,55300		0,00	801-3	RTS 23/ II
		nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 v příčkách, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2),						
		1.np :						
		wc : $(0,92 + 1,42) \cdot 3,25 - 0,6 \cdot 1,97$		6,42000				
		2.np :						
		wc : $1,84 \cdot 3,45 + (1,0 + 1,84) \cdot 2,1 - 0,6 \cdot 1,97$		11,13000				
66	965042141RT1	Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin betonových nebo z litého asfaltu, tloušťky do 100 mm, plochy přes 4 m2	m3	1,04600		0,00	801-3	RTS 23/ II
		vrchní beton s dlažbou :						
		1.np :						
		ns102-105 : $(3,32 + 3,55) / 2 \cdot (3,06 + 3,03) / 2 \cdot 0,1$		1,05000				
67	965042241RT1	Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin betonových nebo z litého asfaltu, tloušťky přes 100 mm, plochy přes 4 m2	m3	1,56890		0,00	801-3	RTS 23/ II
		podkladní beton :						
		1.np :						
		ss102+105 : $(3,32 + 3,55) / 2 \cdot (3,06 + 3,03) / 2 \cdot 0,15$		1,57000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2328	Rekonstrukce ZTI 1. a 2. NP, MŠ Palackého 181, Polička
O:	01	Rekonstrukce soc.zařízení
R:	01	stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
68	965048150R00	Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin Dočištění povrchu po vybourání dlažeb do tmele, plochy do 50%	m2	26,31650		0,00	801-3	RTS 23/ II
69	965081712RT1	Bourání podlah z keramických dlaždic, tloušťky do 10 mm, plochy do 1 m2 bez podkladního lože, s jakoukoliv výplní spár 2.np : wc : (3,45+3,85)/2*(7,11+7,31)/2	m2	26,31650		0,00	801-3	RTS 23/ II
					26,32000			
70	965081702R00	Bourání podlah Soklíků z dlažeb keramických tloušťky do 10 mm, výšky do 100 mm bez podkladního lože, s jakoukoliv výplní spár	m	0,50000		0,00	801-3	RTS 23/ II
71	968061125R00	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křidel dveří, plochy do 2 m2 oken, dveří a vrat, s uložení a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn,	kus	5,00000		0,00	801-3	RTS 23/ II
72	968072455R00	Vybourání a vyjmutí kovových rámu a rolet rámu, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2) dveřních zárubní, plochy do 2 m2 (0,6+2*0,8)*1,97	m2	4,33400		0,00	801-3	RTS 23/ II
					4,33000			
73	969011121R00	Vybourání vodovodního, plynového a podobného vedení DN do 52 mm včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2),	m	5,00000		0,00	801-3	RTS 23/ II
74	969021111R00	Vybourání kanalizačního potrubí DN do 100 mm včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2),	m	5,00000		0,00	801-3	RTS 23/ II
75	973031151R00	Vysekání v cihelném zdivu výklenků a kapes výklenků na jakoukoliv maltu vápenocementovou, plochy větší než 0,25 m2 1.np : wc : 1,05*2,35*0,25	m3	0,61690		0,00	801-3	RTS 23/ II
					0,62000			
76	973031813R00	Vysekání v cihelném zdivu výklenků a kapes kapes pro zavázání nových příček na jakoukoliv maltu vápenou nebo vápenocementovou, tloušťky do 150 mm 1.np : ns102, 103, 104 : 2,25*4 2.np :	m	14,45000		0,00	801-3	RTS 23/ II
					9,00000			

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2328	Rekonstrukce ZTI 1. a 2. NP, MŠ Palackého 181, Polička
O:	01	Rekonstrukce soc.zařízení
R:	01	stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost
		ns203-204 : 3,45 ns204-206 : 2,0		3,45000 2,00000				
77	974031664R00	Vysekání rýh v jakémkoliv zdivu cihelném pro vtahování nosníků do zdí, před vybouráním otvorů do hloubky 150 mm, při výšce nosníku do 150 mm 1.np : wc : 1,16*2	m	2,32000		0,00	801-3	RTS 23/ II
				2,32000				
78	974042554R00	Vysekání rýh v podlaze betonové do hloubky 100 mm, šířky do 150 mm s betonovým podkladem, nové příčky : 2.np : wc : (0,99+1,83)	m	2,82000		0,00	801-3	RTS 23/ II
				2,82000				
79	976082131R00	Vybourání madel, objímek, rámu, mříží apod. objímek, držáků, věšáků, záclonových konzol, lustrových skob apod. ze zdiva cihelného	kus	5,00000		0,00	801-3	RTS 23/ II
80	978011121R00	Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových vnitřních s vyškrabáním spár, s očištěním zdiva stropů, v rozsahu do 10 %	m2	36,77610		0,00	801-3	RTS 23/ II
81	978013141R00	Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových vnitřních s vyškrabáním spár, s očištěním zdiva stěn, v rozsahu do 30 %	m2	69,35770		0,00	801-3	RTS 23/ II
82	978059531R00	Odsekání a odebrání obkladů stěn z obkládaček vnitřních z jakýchkoliv materiálů, plochy přes 2 m2 včetně otlučení podkladní omítky až na zdivo, 1np : 105 : (3,55+3,04+3,32+3,07-0,8-0,6)*2,0 106 : ((0,81+1,28)*2-0,6)*2,0 2.np : 205 : ((1,15+0,86)*2-0,6)*2,0 206 : (1,56+0,99+1,27+6,31+3,45+5,31-0,8-0,6)*2,0	m2	72,14000		0,00	801-3	RTS 23/ II
				23,16000 7,16000 6,84000 34,98000				
Díl: 99 Staveništní přesun hmot						0,00		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2328	Rekonstrukce ZTI 1. a 2. NP, MŠ Palackého 181, Polička
O:	01	Rekonstrukce soc.zařízení
R:	01	stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
83	999281108R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších pláštů výšky do 12 m, oborů 801, 803, 811 a 812	t	14,36990		0,00	801-4	RTS 23/ II

Díl: 991	Hodinové zúčtovací sazby	0,00
-----------------	---------------------------------	-------------

84	900	RT2	HZS, Práce v tarifní třídě 5	h	10,00000	0,00		Vlastní
nepředvídané práce : 10				10,00000				

Díl: 711	Izolace proti vodě	0,00
-----------------	---------------------------	-------------

85	711111001RZ1	Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly za studena na ploše vodorovné nátěrem penetračním, 1 x nátěr, včetně dodávky penetračního laku ALP, Penetrace asfaltová; funkce: zpevnění povrchu, adhezni můstek; ředidlo: organické	m2	10,70960		0,00	800-711	RTS 23/ II
----	--------------	--	----	----------	--	------	---------	------------

1.np :

ns102-105 : $(3,32+3,55)/2*(3,06+3,03)/2+0,25*1,0$

10,71000

86	711141559RY2	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovná, 1 vrstva, s dodávkou izolačního pásu se skleněnou nebo polyesterovou vložkou, s minerálním posypem, Pás hydroizolační asfaltový tl. = 4,0 mm; funkce: protiradonová, parobrzdná; asfalt: modifikovaný; nosná vložka: skelná tkanina; horní strana: mine...	m2	10,70960		0,00	800-711	RTS 23/ II
----	--------------	--	----	----------	--	------	---------	------------

87	711212000RU1	Izolace proti vodě nátěr podkladní pod hydroizolační stěrky, Penetrace epoxidová (EP); funkce: zpevnění povrchu, úprava savosti, adhezni můstek; ředidlo: voda (disperzní)	m2	41,61920		0,00	800-711	RTS 23/ II
----	--------------	--	----	----------	--	------	---------	------------

1.np :

ns102 : $0,9*0,76+0,6*0,1$

0,74000

ns103 : $1,15*1,0+(2*0,6+0,7)*0,1+0,25*1,0$

1,59000

ns104 : $0,9*1,1+0,6*0,1$

1,05000

ns105 : $(2,55+2,32)/2*(3,03+3,07)/2+0,8*0,1$

7,51000

2.np :

ns204 : $1,2*1,75+0,7*0,1$

2,17000

ns205 : $1,15*0,9+0,6*0,1$

1,09000

ns206 : $5,3*(3,74+3,44)/2+2,75*1,0+1,53*1,05+0,8*0,1+2*1,0*2,0$

27,46000

88	711212002RT3	Izolace proti vodě stěrka hydroizolační proti zemní vlhkosti	m2	41,61920		0,00	800-711	RTS 23/ II
----	--------------	--	----	----------	--	------	---------	------------

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2328	Rekonstrukce ZTI 1. a 2. NP, MŠ Palackého 181, Polička
O:	01	Rekonstrukce soc.zařízení
R:	01	stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
89	711212601R00	Izolace proti vodě doplňky těsnicí pás š.120 mm do spoje podlaha-stěna	m	46,30000		0,00	800-711	RTS 23/ II
		1.np :						
		ns102 : (0,9+0,76)*2-0,6			2,72000			
		ns103 : (0,9+0,25+1,0)*2-(2*0,6+0,7)			2,40000			
		ns104 : (0,9+1,1)*2-0,6			3,40000			
		ns105 : (2,55+3,03+2,32+3,07)-(0,7+0,8)			9,47000			
		2.np :						
		ns204 : (1,2+1,75)*2-0,7			5,20000			
		ns205 : (1,15+0,9)*2-0,6			3,50000			
		ns206 : (0,99+1,83+1,53+1,05+1,27+6,3+3,44+5,3)-(0,6+0,7+0,8)			19,61000			
90	711-001	D+M napojení na stávající hydroizolaci	m	13,46000		0,00		Vlastní
		1.np :						
		ns102-105 : (3,32+3,55+3,06+3,03+0,25*2)			13,46000			
91	998711101R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě svisle do 6 m	t	0,23519		0,00	800-711	RTS 23/ II
		50 m vodorovně měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu						
Díl: 713		Izolace tepelné				0,00		
92	713121121R00	Montáž tepelné izolace podlah dvouvrstvá, bez dodávky materiálu	m2	10,89070		0,00	800-713	RTS 23/ II
		1.np :						
		Začátek provozního součtu						
		ns102 : 0,9*0,76+0,6*0,1			0,74000			
		ns103 : 1,15*1,0+(2*0,6+0,7)*0,1+0,25*1,0			1,59000			
		ns104 : 0,9*1,1+0,6*0,1			1,05000			
		ns105 : (2,55+2,32)/2*(3,03+3,07)/2+0,8*0,1			7,51000			
		Konec provozního součtu						
		10,8907			10,89000			
93	713191100RT9	Izolace tepelné běžných konstrukcí - doplňky položení separační fólie, včetně dodávky PE fólie, Fólie hladká separační	m2	10,89070		0,00	800-713	RTS 23/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2328	Rekonstrukce ZTI 1. a 2. NP, MŠ Palackého 181, Polička
O:	01	Rekonstrukce soc.zařízení
R:	01	stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
94	28375768.AR	Výrobek izolační pro budovy z pěnového polystyrenu (EPS) tvar: deska; OH = 25 kg/m3; lambda = 0,035 W/(m.K); pevnost v tlaku CS 150 kPa; RtF: E 10,8907*(0,05+0,05)*1,05	m3	1,14350		0,00	SPCM	RTS 23/ II
				1,14000				
95	998713102R00	Přesun hmot pro izolace tepelné v objektech výšky do 12 m 50 m vodorovně	t	0,02870		0,00	800-713	RTS 23/ II
Díl: 766		Konstrukce truhlářské				0,00		
96	766661112R00	Montáž dveřních křídel kompletizovaných otevíravých , , do ocelové nebo fošnové zárubně, jednokřídlových, šířky do 800 mm 1.np : wc : 4 kuchyň přepážka : 1	kus	8,00000		0,00	800-766	RTS 23/ II
		2.np : wc : 3		4,00000 1,00000 3,00000				
97	766662811R00	Demontáž dveřních křídel prahů dveří jednokřídlových 1.np : 2 2.np : 3	kus	5,00000		0,00	800-766	RTS 23/ II
				2,00000 3,00000				
98	766670021R00	Montáž kliky a štítku	kus	8,00000		0,00	800-766	RTS 23/ II
99	549141	Dveřní kování klika-klika nerez, rozeta kulatá	kus	8,00000		0,00		Vlastní
100	611601201	Dveře vnitřní jednostranně otevíravé; funkce: klasické; šířka = 600 mm; výška = 1 970 mm; počet křídel: 1; materiál rámu křídla: MDF; materiál výplně: voština; materiál pláště: MDF; povrchová úprava: CPL; struktura povrchu: oboustranně hladká; míra zasklení: plné křídlo; barva: dekor dle vzorníku	kus	3,00000		0,00	SPCM	RTS 23/ II
101	611601202	Dveře vnitřní jednostranně otevíravé; funkce: klasické; šířka = 700 mm; výška = 1 970 mm; počet křídel: 1; materiál rámu křídla: MDF; materiál výplně: voština; materiál pláště: MDF; povrchová úprava: CPL; struktura povrchu: oboustranně hladká; míra zasklení: plné křídlo; barva: dekor dle vzorníku	kus	2,00000		0,00	SPCM	RTS 23/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2328	Rekonstrukce ZTI 1. a 2. NP, MŠ Palackého 181, Polička
O:	01	Rekonstrukce soc.zařízení
R:	01	stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
102	611601203	Dveře vnitřní jednostranně otevíravé; funkce: klasické; šířka = 800 mm; výška = 1 970 mm; počet křídel: 1; materiál rámu křídla: MDF; materiál výplně: voština; materiál pláště: MDF; povrchová úprava: CPL; struktura povrchu: oboustranně hladká; míra zasklení: plné křídlo; barva: dekor dle vzorníku	kus	3,00000		0,00	SPCM	RTS 23/ II
103	SP	D+M sanitární příčky s posuv.dveřmi <i>Interiérová sanitární příčka 15cm větrací mezery u podlahy, integr. plné dveře š.60cm posuvné konstrukce, panty– elox. hliník DTD deska tl.25mm (šedý odstín) povrch.úprava CPL laminát nožičky v.15cm – Alu 2.np : ns204 : 1,2*2,1</i>	m2	2,52000		0,00		Vlastní
					2,52000			
104	998766101R00	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské v objektech výšky do 6 m 50 m vodorovně	t	0,26800		0,00	800-766	RTS 23/ II
Díl: 771		Podlahy z dlaždic a obklady				0,00		
105	632415104RT2	Potěr ze suchých směsí cementový samonivelační vyrovnávací, tloušťky 4 mm, včetně penetrace, Penetrace s rozprostřením a uhlazením 2.np : ns204 : 1,2*1,75+0,7*0,1 ns205 : 1,15*0,9+0,6*0,1 ns206 : 5,3*(3,74+3,44)/2+2,75*1,0+1,53*1,05+0,8*0,1	m2	26,72850		0,00	801-1	RTS 23/ II
					2,17000			
					1,09000			
					23,46000			
106	771101210RT1	Příprava podkladu pod dlažby penetrace podkladu pod dlažby, Penetrace epoxidová (EP); funkce: zpevnění povrchu, úprava savosti, adhezni můstek; ředidlo: voda (disperzní) 1.np :	m2	37,61920		0,00	800-771	RTS 23/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2328	Rekonstrukce ZTI 1. a 2. NP, MŠ Palackého 181, Polička
O:	01	Rekonstrukce soc.zařízení
R:	01	stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost
		ns102 : $0,9*0,76+0,6*0,1$		0,74000				
		ns103 : $1,15*1,0+(2*0,6+0,7)*0,1+0,25*1,0$		1,59000				
		ns104 : $0,9*1,1+0,6*0,1$		1,05000				
		ns105 : $(2,55+2,32)/2*(3,03+3,07)/2+0,8*0,1$		7,51000				
		2.np :						
		ns204 : $1,2*1,75+0,7*0,1$		2,17000				
		ns205 : $1,15*0,9+0,6*0,1$		1,09000				
		ns206 : $5,3*(3,74+3,44)/2+2,75*1,0+1,53*1,05+0,8*0,1$		23,46000				
107	771111121R00	Doplňkové práce při kladení dlažeb montáž podlahových lišt dilatačních	m	1,60000		0,00	800-771	RTS 23/ II
		1.np : 0,8		0,80000				
		2.np : 0,8		0,80000				
108	771475014R00	Montáž soklíků z dlaždic keramických výšky 100 mm, soklíků vodorovných, kladených do flexibilního tmele	m	8,86000		0,00	800-771	RTS 23/ II
		1.np :						
		ns108 : 3,88-0,8		3,08000				
		ns109 : 3,88-0,8		3,08000				
		2.np :						
		ns203 : (0,5+2,2)		2,70000				
109	771479001R00	Montáž soklíků z dlaždic keramických Řezání dlaždic pro soklíky	m	0,50000		0,00	800-771	RTS 23/ II
110	771575109R00	Montáž podlah z dlaždic keramických 300 x 300 mm, režných nebo glazovaných, hladkých, kladených do flexibilního tmele	m2	37,61920		0,00	800-771	RTS 23/ II
111	771578011R00	Zvláštní úpravy spár spára podlaha-stěna silikonem	m	46,30000		0,00	800-771	RTS 23/ II
		1.np :						
		ns102 : $(0,9+0,76)*2-0,6$		2,72000				
		ns103 : $(0,9+0,25+1,0)*2-(2*0,6+0,7)$		2,40000				
		ns104 : $(0,9+1,1)*2-0,6$		3,40000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2328	Rekonstrukce ZTI 1. a 2. NP, MŠ Palackého 181, Polička
O:	01	Rekonstrukce soc.zařízení
R:	01	stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		ns105 : (2,55+3,03+2,32+3,07)-(0,7+0,8)		9,47000				
		2.np :						
		ns204 : (1,2+1,75)*2-0,7		5,20000				
		ns205 : (1,15+0,9)*2-0,6		3,50000				
		ns206 : (0,99+1,83+1,53+1,05+1,27+6,3+3,44+5,3)-(0,6+0,7+0,8)		19,61000				
112	771579791R00	Příplatky k položkám montáže podlah keramických příplatek za plochu podlah keramických do 5 m2 jednotlivě	m2	6,39900		0,00	800-771	RTS 23/ II
		1.np :						
		ns102 : 0,9*0,76+0,6*0,1		0,74000				
		ns103 : 1,15*1,0+(2*0,6+0,7)*0,1		1,34000				
		ns104 : 0,9*1,1+0,6*0,1		1,05000				
		2.np :						
		ns204 : 1,2*1,75+0,7*0,1		2,17000				
		ns205 : 1,15*0,9+0,6*0,1		1,09000				
113	771579795R00	Příplatky k položkám montáže podlah keramických příplatek za spárování voduodpuzející hmotou - plošně	m2	37,61920		0,00	800-771	RTS 19/ II
114	771571906R00	Opravy podlah z dlaždic keramických režných nebo glazovaných, velikosti 200 x 100 mm	kus	14,00000		0,00	800-771	RTS 23/ II
		2.np :						
		Začátek provozního součtu						
		ns203 : (2,2+0,3)/0,2*1,1		13,75000				
		Konec provozního součtu						
		14		14,00000				
115	59760173.A	profil dilatační PVC	m	2,50000		0,00	SPCM	RTS 23/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2328	Rekonstrukce ZTI 1. a 2. NP, MŠ Palackého 181, Polička
O:	01	Rekonstrukce soc.zařízení
R:	01	stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	
116	59764210	Dlažba keramická bez glazury (UGL); tl. = 9,0 mm; a = 298 mm; b = 298 mm; povrch: hladký, matný, protiskluzová úprava; mrazuvzdorný; protiskluznost: R10; μ = 0,5; barva: šedá	m2	42,13350		0,00	SPCM	RTS 23/ II	
					37,6192*1,12				
					42,13000				
117	59764241	Obklad keramický typ: sokl; bez glazury (UGL); tl. = 9,0 mm; a = 80 mm; b = 298 mm; povrch: hladký, matný; mrazuvzdorný; barva: šedá	kus	40,00000		0,00	SPCM	RTS 23/ II	
					Začátek provozního součtu				
					8,86/0,3*1,25				
					36,92000				
					Konec provozního součtu				
					40				
					40,00000				
118	998771101R00	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic v objektech výšky do 6 m 50 m vodorovně	t	1,27104		0,00	800-771	RTS 23/ II	
Díl: 781		Obklady keramické					0,00		
119	602016191R00	Omítka stěn z hotových směsí Doplnkové práce pro omítky stěn z hotových směsí penetrační nátěr stěn akrylátový po jednotlivých vrstvách vyrovnání podkladu pod obklady :	m2	72,39600		0,00	801-1	RTS 23/ II	
					1.np :				
					ns102 : (0,9+0,76)*2,1				
					3,49000				
					ns104 : (0,9+1,1)*2,1				
					4,20000				
					ns105 : (2,55+3,03+2,32)*2,1				
					16,59000				
					2.np :				
					ns204 : 1,05*2,1				
					2,21000				
					ns205 : (1,15+0,9)*2*2,1-0,6*1,97				
					7,43000				
					ns206 : (1,53+1,05+1,27+6,3+3,44+5,3)*2,1-0,6*1,97				
					38,49000				
120	622319005R00	Vyrovňovací vrstva z cementové malty tl. 10 mm	m2	72,39600		0,00		RTS 23/ II	

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2328	Rekonstrukce ZTI 1. a 2. NP, MŠ Palackého 181, Polička
O:	01	Rekonstrukce soc.zařízení
R:	01	stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost
121	781101210R00	Příprava podkladu pod obklady penetrace podkladu pod obklady, Penetrace epoxidová (EP); funkce: zpevnění povrchu, úprava savosti, adhezni můstek; ředidlo: voda (disperzní)	m2	98,27000		0,00	800-771	RTS 23/ II
<p>1.np :</p> <p>ns102 : (0,9+0,76)*2*2,1-0,6*1,97 5,79000</p> <p>ns103 : (0,9+0,25+1,0)*2*2,1-(2*0,6+0,7)*1,97 5,29000</p> <p>ns104 : (0,9+1,1)*2*2,1-0,6*1,97 7,22000</p> <p>ns105 : (2,55+3,03+2,32+3,07)*2,1-(0,7+0,8)*1,97 20,08000</p> <p>2.np :</p> <p>ns204 : (1,2+1,75)*2*2,1-0,7*1,97 11,01000</p> <p>ns205 : (1,15+0,9)*2*2,1-0,6*1,97 7,43000</p> <p>ns206 : (0,99+1,83+1,53+1,05+1,27+6,3+3,44+5,3)*2,1-(0,6+0,7+0,8)*1,97 41,45000</p>								
122	781111115R00	Doplňkové práce při provádění obkladů vyřezání otvoru v obkladačce korunkou prům. do 30 mm	kus	42,00000		0,00	800-771	RTS 23/ II
<p>1.np : 11 11,00000</p> <p>2.np : 31 31,00000</p>								
123	781111116R00	Doplňkové práce při provádění obkladů vyřezání otvoru v obkladačce korunkou prům. do 90 mm	kus	24,00000		0,00	800-771	RTS 23/ II
<p>1.np : 6 6,00000</p> <p>2.np : 18 18,00000</p>								
124	781475115R00	Montáž obkladů vnitřních z dlaždic keramických kladených do tmele 250 x 250 mm, , kladených do flexibilního tmele	m2	98,27000		0,00	800-771	RTS 23/ II
125	781479705R00	Montáž obkladů vnitřních z dlaždic keramických Příplatky k položkám montáže obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických příplatek za spárovací hmotu - plošně	m2	98,27000		0,00	800-771	RTS 23/ II
126	781479711R00	Montáž obkladů vnitřních z dlaždic keramických Příplatky k položkám montáže obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických příplatek k obkladu stěn keram.,za plochu do 10 m2	m2	25,72300		0,00	800-771	RTS 23/ II
<p>1.np :</p> <p>ns102 : (0,9+0,76)*2*2,1-0,6*1,97 5,79000</p>								

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2328	Rekonstrukce ZTI 1. a 2. NP, MŠ Palackého 181, Polička
O:	01	Rekonstrukce soc.zařízení
R:	01	stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost
		ns103 : (0,9+0,25+1,0)*2*2,1-(2*0,6+0,7)*1,97			5,29000			
		ns104 : (0,9+1,1)*2*2,1-0,6*1,97			7,22000			
		2.np :						
		ns205 : (1,15+0,9)*2*2,1-0,6*1,97			7,43000			
127	781675115R00	Montáž obkladů parapetů z dlaždic keramických kladených do tmele 250 x 250 mm, kladených do flexibilního tmele	m	14,54000		0,00	800-771	RTS 23/ II
		koruna příček :						
		1.np :						
		wc : (2*0,9+3,07)			4,87000			
		kuchyň přepážka : 3,4			3,40000			
		2.np :						
		wc : (0,99+1,83)			2,82000			
		okenní parapety :						
		1.np : 1,17			1,17000			
		2.np : 2*1,14			2,28000			
128	787911111R00	Montáž zrcadla na stěnu, lepidlem, plochy do 2 m2	m2	12,00000		0,00	800-787	RTS 23/ II
		1.np : 3			3,00000			
		2.np : 9			9,00000			
129	597813665	obklad keramický š = 198 mm; l = 248 mm; h = 6,8 mm; pro interiér; barva světle béžová; mat	m2	113,38380		0,00	SPCM	RTS 22/ I
		plocha : 98,27*1,12			110,06000			
		koruna příček : 11,09*0,15*1,25			2,08000			
		parapety : (1,17+2*1,14)*0,3*1,2			1,24000			
130	63465124R	sklo plavené zrcadlo; čiré; š = 1 600 mm; l = 2000,0 mm; tl = 4,0 mm	m2	5,18400		0,00	SPCM	RTS 23/ II
		12*0,6*0,6*1,2			5,18000			

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2328	Rekonstrukce ZTI 1. a 2. NP, MŠ Palackého 181, Polička
O:	01	Rekonstrukce soc.zařízení
R:	01	stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
131	998781101R00	Přesun hmot pro obklady keramické v objektech výšky do 6 m	t	3,63221		0,00	800-771	RTS 23/ II
Díl: 783						0,00		
		Nátěry						
132	783225600R00	Nátěry kov.stavebních doplňk.konstrukcí syntetické 2x email, zárubně : 8*1,5	m2	12,00000		0,00	800-783	RTS 23/ II
				12,00000				
133	783226100R00	Nátěry kov.stavebních doplňk.konstrukcí syntetické základní,	m2	12,00000		0,00	800-783	RTS 23/ II
Díl: 784						0,00		
		Malby						
134	784402801R00	Odstranění maleb oškrabáním, v místnostech do 3,8 m stropy : 36,7761 stěny : 69,3577	m2	106,13380		0,00	800-784	RTS 23/ II
				36,78000				
				69,36000				
135	784191101R00	Příprava povrchu Penetrace (napouštění) podkladu disperzní, jednonásobná, Penetrace akrylátová; funkce: zpevnění povrchu, úprava savosti; ředidlo: voda (disperzní) sádroartony : podhled : 10,4596 příčka : 6,374*2 nové omítky : 11,285 opravy omítek : stropy bez podhledu : 2.np : wc : (3,45+3,85)/2*(7,11+7,31)/2 stěny : 69,3577	m2	130,16680		0,00	800-784	RTS 23/ II
				10,46000				
				12,75000				
				11,29000				
				26,32000				
				69,36000				
136	784195112R00	Malby z malířských směsí hlinkových, , bělost 77 %, dvojnásobné	m2	130,16680		0,00	800-784	RTS 23/ II
137	784011121R00	Ostatní práce broušení štuků a nových omítek, , nové omítky : 11,285	m2	106,95920		0,00	800-784	RTS 23/ II
				11,29000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2328	Rekonstrukce ZTI 1. a 2. NP, MŠ Palackého 181, Polička
O:	01	Rekonstrukce soc.zařízení
R:	01	stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-------	--------------------------

stropy bez podhledu :

2.np :

wc : $(3,45+3,85)/2 \cdot (7,11+7,31)/2$

26,32000

stěny : 69,3577

69,36000

Díl: 797		Stínící technika					0,00		
138	786611344R00	Předokenní Al rolety s viditelným boxem ovládní elektrickým pohonem, rozměr 150x150 cm	kus	1,00000		0,00	800-786	RTS 23/ II	
139	998786102R00	Přesun hmot pro čalounické úpravy v objektech výšky do 12 m	t	0,00920		0,00	800-786	RTS 23/ II	

50 m vodorovně

Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot					0,00		
140	979011211R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot nošením za prvé podlaží nad základním podlažím	t	13,78673		0,00	801-3	RTS 23/ II	
141	979081111R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	19,69533		0,00	801-3	RTS 23/ II	
142	979081121R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	374,21120		0,00	801-3	RTS 23/ II	
143	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m	t	19,69533		0,00	801-3	RTS 23/ II	
144	979082121R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m	t	78,78131		0,00	801-3	RTS 23/ II	
145	979990101R00	Poplatek za skládku za uložení, směsi betonu a cihel, , skupina 17 01 01 a 17 01 02 z Katalogu odpadů	t	19,69533		0,00	801-3	RTS 23/ II	
146	979093111R00	Uložení suti na skládku bez zhutnění	t	19,69533		0,00	800-6	RTS 23/ II	
		s hrubým urovnáním,							
147	979094211R00	Nakládání nebo překládání vybourané suti	t	19,69533		0,00		Vlastní	

Celkem	0,00
---------------	-------------

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2328	Rekonstrukce ZTI 1. a 2. NP, MŠ Palackého 181, Polička
O:	01	Rekonstrukce soc.zařízení
R:	02	Zdravotechnické instalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	
Díl: 1		Zemní práce					0,00		
1	139601102R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině 3 <i>1NP : 0,4*0,6*(4+4+1+2+2+2+1+8)</i> <i>2NP : 0,4*0,4*5</i>	m3	6,56000		0,00		Vlastní	
				5,76000					
				0,80000					
Díl: 63		Podlahy a podlahové konstrukce					0,00		
2	631313611R00	Mazanina z betonu prostého tl. přes 80 do 120 mm třídy C 16/20 , <i>Včetně vytvoření dilatačních spár, bez zaplnění.</i> <i>2NP : 0,4*0,2*(5)</i>	m3	0,40000		0,00		Vlastní	
				0,40000					
Díl: 96		Bourání konstrukcí					0,00		
3	961044111R00	Bourání základů z betonu prostého <i>drážky pro kanalizaci V ZÁKLADOVÝCH PASECH : 0,5*0,5*0,4*3</i>	m3	0,30000		0,00		Vlastní	
				0,30000					
4	965042221RT1	Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin betonových nebo z litého asfaltu, tloušťky přes 100 mm, plochy do 1 m2 <i>2NP : 0,4*0,2*(5)</i>	m3	0,40000		0,00		Vlastní	
				0,40000					
5	974031154R00	Vysekání rýh v jakémkoliv zdivu cihelném v ploše do hloubky 100 mm, šířky do 150 mm <i>Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2).</i> <i>vodovod : 45</i> <i>kanalizace : 2*4*2</i>	m	61,00000		0,00		Vlastní	
				45,00000					
				16,00000					
Díl: 721		Vnitřní kanalizace					0,00		
6	721140802R00	Demontáž potrubí z litinových trub do DN 100 <i>30</i>	m	30,00000		0,00		Vlastní	
				30,00000					
7	721176102R00	Potrubí HT přípojovací vnější průměr D 40 mm, tloušťka stěny 1,8 mm, DN 40 <i>Potrubí včetně tvarovek. Bez zednických výpomocí.</i> <i>40 : 2+1+6</i>	m	9,00000		0,00		Vlastní	
				9,00000					
8	721176103R00	Potrubí HT přípojovací vnější průměr D 50 mm, tloušťka stěny 1,8 mm, DN 50 <i>Potrubí včetně tvarovek. Bez zednických výpomocí.</i> <i>50 : 2+1+2</i>	m	5,00000		0,00		Vlastní	
				5,00000					
9	721176104R00	Potrubí HT přípojovací vnější průměr D 75 mm, tloušťka stěny 1,9 mm, DN 70	m	3,00000		0,00		Vlastní	

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2328	Rekonstrukce ZTI 1. a 2. NP, MŠ Palackého 181, Polička
O:	01	Rekonstrukce soc.zařízení
R:	02	Zdravotechnické instalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Potrubí včetně tvarovek. Bez zednických výpomocí. 75 : 3		3,00000				
10	721176105R00	Potrubí HT přípojovací vnější průměr D 110 mm, tloušťka stěny 2,7 mm, DN 100	m	17,00000		0,00		Vlastní
		Potrubí včetně tvarovek. Bez zednických výpomocí. 100 : 2+2+2+4+3+3+1		17,00000				
11	721176115R00	Potrubí HT odpadní svislé vnější průměr D 110 mm, tloušťka stěny 2,7 mm, DN 100	m	23,00000		0,00		Vlastní
		Potrubí včetně tvarovek, objímek a vložek pro tlumení hluku. Bez zednických výpomocí. Včetně zřízení a demontáže pomocného lešení. 4+4+1+6+4+4		23,00000				
12	721176212R00	Potrubí KG odpadní svislé vnější průměr D 110 mm, tloušťka stěny 3,2 mm, DN 100	m	3,00000		0,00		Vlastní
		Potrubí včetně tvarovek, objímek a vložek pro tlumení hluku. Bez zednických výpomocí. Včetně zřízení a demontáže pomocného lešení. 3		3,00000				
13	721176222R00	Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi vnější průměr D 110 mm, tloušťka stěny 3,2 mm, DN 100	m	16,00000		0,00		Vlastní
		Potrubí včetně tvarovek. Bez zednických výpomocí. 100 : 4+4+1+2+2+2+1		16,00000				
14	721176223R00	Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi vnější průměr D 125 mm, tloušťka stěny 3,2 mm, DN 125	m	8,00000		0,00		Vlastní
		Potrubí včetně tvarovek. Bez zednických výpomocí. 2+2+2+2		8,00000				
15	721194104R00	Zřízení přípojek na potrubí D 40 mm, materiál ve specifikaci	kus	12,00000		0,00		Vlastní
		U : 2		2,00000				
		U1 : 10		10,00000				
16	721194105R00	Zřízení přípojek na potrubí D 50 mm, materiál ve specifikaci	kus	2,00000		0,00		Vlastní
		PI : 1		1,00000				
		S : 1		1,00000				
17	721194109R00	Zřízení přípojek na potrubí D 110 mm, materiál ve specifikaci	kus	11,00000		0,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2328	Rekonstrukce ZTI 1. a 2. NP, MŠ Palackého 181, Polička
O:	01	Rekonstrukce soc.zařízení
R:	02	Zdravotechnické instalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		WC : 2		2,00000				
		WCd : 9		9,00000				
18	721273200RT3	Ventilační hlavice D 110 mm, souprava z PP	kus	2,00000		0,00		Vlastní
		2		2,00000				
19	721290111R00	Zkouška těsnosti kanalizace v objektech vodou, DN 125	m	84,00000		0,00		Vlastní
		9+5+3+17+23+3+16+8		84,00000				
20	28615443.AR	Kus čistící plastový pro vnitřní kanalizaci typ: přímý; spoj: hrdlový; potrubí: jednovrstvé; materiál: PP; povrch: hladký; DN/OD = 110	kus	2,00000		0,00		Vlastní
		1NP : 2		2,00000				
21	998721102R00	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci v objektech výšky do 12 m	t	0,12403		0,00		Vlastní
Díl: 722		Vnitřní vodovod				0,00		
22	722130801R00	Demontáž potrubí z ocelových trubek závitových do DN 25	m	50,00000		0,00		Vlastní
		50		50,00000				
23	722172311R00	Potrubí z plastických hmot polypropylenové potrubí PP-R, D 20 mm, s 2,8 mm, PN 16, polyfúzně svařované, včetně zednických výpomocí	m	58,00000		0,00		Vlastní
		Potrubí včetně tvarovek a zednických výpomocí.						
		Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.						
		SV : 4+3+4+4+11		26,00000				
		TV : 8+2+4+2+8+2+6		32,00000				
24	722172312R00	Potrubí z plastických hmot polypropylenové potrubí PP-R, D 25 mm, s 3,5 mm, PN 16, polyfúzně svařované, včetně zednických výpomocí	m	42,00000		0,00		Vlastní
		Potrubí včetně tvarovek a zednických výpomocí.						
		Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.						
		SV : 8+2+2+3+10+4		29,00000				
		TV : 2+3+6+2		13,00000				
25	722172313R00	Potrubí z plastických hmot polypropylenové potrubí PP-R, D 32 mm, s 4,4 mm, PN 16, polyfúzně svařované, včetně zednických výpomocí	m	13,00000		0,00		Vlastní
		Potrubí včetně tvarovek a zednických výpomocí.						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2328	Rekonstrukce ZTI 1. a 2. NP, MŠ Palackého 181, Polička
O:	01	Rekonstrukce soc.zařízení
R:	02	Zdravotechnické instalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa. SV : 7 TV : 2+4			7,00000 6,00000			
26	722172314R00	Potrubí z plastických hmot polypropylenové potrubí PP-R, D 40 mm, s 5,5 mm, PN 16, polyfúzně svařované, včetně zednických výpomocí Potrubí včetně tvarovek a zednických výpomocí. Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa. SV : 4	m	4,00000		0,00		Vlastní
					4,00000			
27	722181214RT7	Izolace vodovodního potrubí návleková z trubic z pěnového polyetylenu, tloušťka stěny 20 mm, d 22 mm V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásky. SV : 4+3+4+4+11 TV : 8+2+4+2+8+2+6	m	58,00000		0,00		Vlastní
					26,00000 32,00000			
28	722181215RT8	Izolace vodovodního potrubí návleková z trubic z pěnového polyetylenu, tloušťka stěny 25 mm, d 25 mm V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásky. SV : 8+2+2+3+10+4 TV : 2+3+6+2	m	42,00000		0,00		Vlastní
					29,00000 13,00000			
29	722181215RU1	Izolace vodovodního potrubí návleková z trubic z pěnového polyetylenu, tloušťka stěny 25 mm, d 32 mm V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásky. SV : 7 TV : 2+4	m	13,00000		0,00		Vlastní
					7,00000 6,00000			
30	722181215RV9	Izolace vodovodního potrubí návleková z trubic z pěnového polyetylenu, tloušťka stěny 25 mm, d 40 mm V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásky. SV : 4	m	4,00000		0,00		Vlastní
					4,00000			
31	722182011R00	Montáž tepelné izolace potrubí lepicí páska, sponky, do DN 25 58+42+13	m	113,00000		0,00		Vlastní
					113,00000			

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2328	Rekonstrukce ZTI 1. a 2. NP, MŠ Palackého 181, Polička
O:	01	Rekonstrukce soc.zařízení
R:	02	Zdravotechnické instalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
32	722182014R00	Montáž tepelné izolace potrubí lepicí páska, sponky, přes DN 25 do DN 40	m	4,00000		0,00		Vlastní
		4		4,00000				
33	722190401R00	Vyvedení a upevnění výpustek DN 15	kus	44,00000		0,00		Vlastní
		WC : 1*2		2,00000				
		WCd : 1*9		9,00000				
		U : 2*2		4,00000				
		U1 : 2*10		20,00000				
		VL : 3*2		6,00000				
		PI : 1*1		1,00000				
		S : 2*1		2,00000				
34	722235112R00	Kohout kulový, mosazný, vnitřní-vnitřní závit, DN 20, PN 25, včetně dodávky materiálu	kus	2,00000		0,00		Vlastní
		uzavírací pro sociálku 1NP : 2		2,00000				
35	722235113R00	Kohout kulový, mosazný, vnitřní-vnitřní závit, DN 25, PN 25, včetně dodávky materiálu	kus	1,00000		0,00		Vlastní
		uzavírací pro sociálku 2NP : 1		1,00000				
36	722235114R00	Kohout kulový, mosazný, vnitřní-vnitřní závit, DN 32, PN 25, včetně dodávky materiálu	kus	1,00000		0,00		Vlastní
		uzavírací pro sociálku 2NP : 1		1,00000				
37	722280106R00	Tlakové zkoušky vodovodního potrubí do DN 32	m	117,00000		0,00		Vlastní
		Včetně dodávky vody, uzavření a zabezpečení konců potrubí.						
		58+42+13+4		117,00000				
38	722290234R00	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 80	m	117,00000		0,00		Vlastní
		Včetně dodání desinfekčního prostředku.						
		58+42+13+4		117,00000				
39	734209124R00	Montáž závitové armatury se třemi závity, G 3/4", bez dodávky materiálu	kus	1,00000		0,00		Vlastní
		1		1,00000				
40	42310114R	objímka ocelová použití potrubí měděné, potrubí plastové, potrubí ocelové, potrubí umělohmotné, potrubí skleněné, litinové roury; dvoušroubová; vnější pr.potrubí d = 31-38 mm; DN 25,0 mm; galvan.pozink.	kus	20,00000		0,00		Vlastní
		galvan.pozink.						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2328	Rekonstrukce ZTI 1. a 2. NP, MŠ Palackého 181, Polička
O:	01	Rekonstrukce soc.zařízení
R:	02	Zdravotechnické instalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		20			20,00000			
41	551310407R	ventil termostatický pro solární systém; rozměr 3/4"; pracovní teplota 0 až 100 ° C; regulační rozsah 30 až 65 °C	kus	1,00000		0,00		Vlastní
42	998722101R00	Přesun hmot pro vnitřní vodovod v objektech výšky do 6 m	t	0,55318		0,00		Vlastní
Díl: 725		Zařizovací předměty			0,00			
43	725110811R00	Demontáž klozetů splachovacích	soubor	11,00000		0,00		Vlastní
		11			11,00000			
44	725122232R00	Pisoár diturvit, bílý, s integrovaným zdrojem	soubor	1,00000		0,00		Vlastní
		PI : 1			1,00000			
45	725210821R00	Demontáž umyvadel umyvadel bez výtokových armatur	soubor	12,00000		0,00		Vlastní
		12			12,00000			
46	725017161R00	Umyvadlo na šrouby, bílé, šířka 500 mm, hloubka 410 mm	soubor	10,00000		0,00		Vlastní
		U1 : 10			10,00000			
47	725017162R00	Umyvadlo na šrouby, bílé, šířka 550 mm, hloubka 450 mm	soubor	2,00000		0,00		Vlastní
		U : 2			2,00000			
48	725219401R00	Umyvadlo montáž na šrouby do zdiva	soubor	12,00000		0,00		Vlastní
		Včetně dodání zápachové uzávěrky.						
		U1 : 10			10,00000			
		U : 2			2,00000			
49	725292035R00	Koupelnové doplňky držák na toaletní papír , nerezový	soubor	11,00000		0,00		Vlastní
		WC : 2			2,00000			
		WCd : 9			9,00000			
50	725292041R00	Koupelnové doplňky dávkovač tekutého mýdla, obsah 0,5 l, nerezový	soubor	12,00000		0,00		Vlastní
		U1 : 10			10,00000			
		U : 2			2,00000			
51	725292061R00	Koupelnové doplňky WC kartáč s nerezovým držákem na stěnu,	soubor	11,00000		0,00		Vlastní
		WC : 2			2,00000			
		WCd : 9			9,00000			

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2328	Rekonstrukce ZTI 1. a 2. NP, MŠ Palackého 181, Polička
O:	01	Rekonstrukce soc.zařízení
R:	02	Zdravotechnické instalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost
52	725299101R00	Koupelnové doplňky Montáž koupelnových doplňků mýdelníků, držáků apod.	soubor	35,00000		0,00		Vlastní
		MÝDELNÍK : 12		12,00000				
		WC KARTÍČ : 11		11,00000				
		ZRCADLO : 12		12,00000				
53	725291401T00	Rohová univerzální tyč 900/900 mm chrom pro závěs	soubor	1,00000		0,00		Vlastní
		S : 1		1,00000				
54	725291402T00	PVC závěs dl. 2,0m	ks	1,00000		0,00		Vlastní
		S : 1		1,00000				
55	725019101R00	Výlevka diturvitová s plastovou mřížkou, stojící	soubor	2,00000		0,00		Vlastní
		VL : 2		2,00000				
56	725330820R00	Demontáž výlevek diturvitových	soubor	1,00000		0,00		Vlastní
		1		1,00000				
57	725814102R00	Ventil rohový, mosazný, bez matky, DN 15 x DN 10, včetně dodávky materiálu	soubor	38,00000		0,00		Vlastní
		WC : 1*2		2,00000				
		WCd : 1*9		9,00000				
		U : 2*2		4,00000				
		U1 : 2*10		20,00000				
		VL : 1*2		2,00000				
		PI : 1*1		1,00000				
58	725823111R00	Baterie umyvadlové a dřezové umyvadlová, stojánková, ruční ovládání bez otvírání odpadu, standardní, včetně dodávky materiálu	kus	12,00000		0,00		Vlastní
		U1 : 10		10,00000				
		U : 2		2,00000				
59	725820801R00	Demontáž baterií nástěnných do G 3/4"	soubor	12,00000		0,00		Vlastní
		12		12,00000				
60	725849200R00	Montáž baterie sprchové nastavitelná výška	kus	1,00000		0,00		Vlastní
		S : 1		1,00000				
61	725850800R00	Demontáž odpadních ventilů všech připojovacích dimenzí	kus	12,00000		0,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2328	Rekonstrukce ZTI 1. a 2. NP, MŠ Palackého 181, Polička
O:	01	Rekonstrukce soc.zařízení
R:	02	Zdravotechnické instalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		12		12,00000				
62	725860254R00	Zápachová uzávěrka (sifon) pro zařizovací předměty umyvadlová, oválná; chromovaný kov, včetně dodávky materiálu	kus	12,00000		0,00		Vlastní
		U1 : 10		10,00000				
		U : 2		2,00000				
63	725980122R00	Dvířka z plastu, 200 x 300 mm, včetně dodávky materiálu	kus	4,00000		0,00		Vlastní
		k čistícímu kusu : 2		2,00000				
		k TSV : 2		2,00000				
64	28698303R	Žlab odtokový do prostoru, s okrajem pro perforovaný rošt; plast; l = 750 mm; stavební výška 75 až 110 mm; min. tloušťka betonu 62 mm; š. koryta 60 mm; odtok boční; příslušenství sifon; průtok 27 l/min	kus	1,00000		0,00		Vlastní
		l/min						
		S : 1		1,00000				
65	55145009R	Baterie mechanická směšovací použití: sprcha; typ: nástěnný; materiál: mosaz; rozteč = 150 mm; povrchová úprava: chrom	kus	1,00000		0,00		Vlastní
		S : 1		1,00000				
66	55147033R	Splachovač nádržkový materiál: plast; zabudování: vysoko položené; šířka = 476,0 mm; výška = 320 mm; hl. = 127 mm; připojení vody: z boku	kus	2,00000		0,00		Vlastní
		VL : 2		2,00000				
67	55149061R	zrcadlo nerez; š = 400 mm; h = 600,0 mm	kus	12,00000		0,00		Vlastní
		U1 : 10		10,00000				
		U : 2		2,00000				
68	551620210R	souprava odtoková vaničková; CLICK/CLACK; kov; DN 50 mm	kus	12,00000		0,00		Vlastní
		U1 : 10		10,00000				
		U : 2		2,00000				
69	55280040R	Splachovač nádržkový materiál: plast; zabudování: nízko položené, středně položené, vysoko položené; šířka = 442,0 mm; výška = 390 mm; hl. = 127 mm; připojení vody: z boku	kus	2,00000		0,00		Vlastní
		VL : 2		2,00000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2328	Rekonstrukce ZTI 1. a 2. NP, MŠ Palackého 181, Polička
O:	01	Rekonstrukce soc.zařízení
R:	02	Zdravotechnické instalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
70	55280050R	příslušenství WC nádržky - trubice splachovací komplet d 35; bílá	kus	2,00000		0,00		Vlastní
		VL : 2		2,00000				
71	998725102R00	Přesun hmot pro zařizovací předměty v objektech výšky do 12 m	t	0,31726		0,00		Vlastní
Celkem						0,00		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2328	Rekonstrukce ZTI 1. a 2. NP, MŠ Palackého 181, Polička
O:	01	Rekonstrukce soc.zařízení
R:	03	Vytápění

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	
Díl: 735		Otopná tělesa						0,00	
1	735119140R00	Otopná tělesa litinová článková montáž bez rozlišení, bez dodávky materiálu	m2	4,00000		0,00		Vlastní	
		4		4,00000					
2	735111810R00	Demontáž radiátorů litinových článkových	m2	4,00000		0,00		Vlastní	
		4		4,00000					
3	735110911R00	Opravy otopných těles článkových litinových přetěsnění radiátorové růžice	kus	4,00000		0,00		Vlastní	
		4		4,00000					
4	735110914R00	Opravy otopných těles článkových litinových stažení otopného tělesa	kus	2,00000		0,00		Vlastní	
		2		2,00000					
5	735129140R00	Otopná tělesa ocelová článková montáž bez rozlišení, bez dodávky materiálu	m2	4,00000		0,00		Vlastní	
		4		4,00000					
6	735121810R00	Demontáž radiátorů ocelových článkových	m2	4,00000		0,00		Vlastní	
		4		4,00000					
7	735191905R00	Ostatní opravy otopných těles odvzdušnění otopných těles	kus	25,00000		0,00		Vlastní	
		25		25,00000					
8	735191910R00	Ostatní opravy otopných těles napuštění vody do otopného systému včetně potrubí (bez kotle a ohříváků) otopných těles	m2	100,00000		0,00		Vlastní	
9	735494811R00	Vypuštění vody z otopných soustav bez kotlů, ohříváků, zásobníků a nádrží	m2	100,00000		0,00		Vlastní	
		100		100,00000					
Díl: 783		Nátěry						0,00	
10	783322120R00	Nátěry otopných těles syntetické ocelových radiátorů článkových, jednonásobné s 1x emailováním	m2	8,00000		0,00		Vlastní	
		8		8,00000					
Celkem						0,00			

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2328	Rekonstrukce ZTI 1. a 2. NP, MŠ Palackého 181, Polička
O:	01	Rekonstrukce soc.zařízení
R:	04	Elektroinstalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: M21		Elektromontáže				0,00		
1	210010301RT1	Krabice přístrojová KP 68, KZ 3, bez zapojení vč.dodávky KP 68/2, KU 1901+2xšroub	kus	11,00000		0,00		Vlastní
2	210010321RT1	Krabice odbočná KR 68, se zapojením-kruhová vč.dodávky krabice 1903+svork+víčko	kus	7,00000		0,00		Vlastní
3	210100001R00	Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 2,5 mm2	kus	12,00000		0,00		Vlastní
4	210110041R00	Spínač zapuštěný jednopólový vypínač-tlačítko	kus	7,00000		0,00		Vlastní
5	210111011R00	Zásuvka domovní zapuštěná - provedení 2P+Z	kus	3,00000		0,00		Vlastní
6	210201097R00	Svítilno LED přisazené	kus	10,00000		0,00		Vlastní
7	210220451R00	Ochranné spoj. v prádel.,koupel.,Cu4-16 mm2 volně	m	30,00000		0,00		Vlastní
8	210800101R00	Kabel CYKY 750 V 2x1,5 mm2 uložený pod omítkou	m	20,00000		0,00		Vlastní
9	210800105R00	Kabel CYKY 750 V 3x1,5 mm2 uložený pod omítkou	m	80,00000		0,00		Vlastní
10	210800106R00	Kabel CYKY 750 V 3x2,5 mm2 uložený pod omítkou	m	60,00000		0,00		Vlastní
11	P.C.01	Doplnění rozvaděče ve 2NP	soubor	1,00000		0,00		Vlastní
		2x jističochránič B10/1N/0,03A						
		2x jističochránič B16/1N/0,03A						
		včetně úprav plechového krytu, drátování atd.						
12	P.C.02	Rýhy pro kabely a kapsy pro krabice sekání, výplň, zához a zapravení a čištění	soubor	1,00000		0,00		Vlastní
13	P.C.03	Svorky pro D.O.P.	soubor	1,00000		0,00		Vlastní
14	34111000	Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 2A x 1,5 mm2	m	20,00000		0,00		Vlastní
15	34111032	Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 3 C x 1,5 mm2	m	80,00000		0,00		Vlastní
16	34111038	Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 3 C x 2,5 mm2	m	60,00000		0,00		Vlastní
17	34142193	Vodič pro pevné uložení CYA 4,0 mm2 zelenožlutý	m	30,00000		0,00		Vlastní
18	345pc07	Zásuvka 230V/16A do krabice jednoduchá s clonkami	kus	3,00000		0,00		Vlastní
		Lepší standart, značkový						
19	348 1typ A	LED 840, 1210mm, PMMA kryt, driver 1050 mA, IP54 5400 lm, 4000K	kus	3,00000		0,00		Vlastní
20	348 1typ B	Přisaz. LED, opál.plast.kryt, 13W, 2000lm, IP40 4000K, délka 590	kus	5,00000		0,00		Vlastní
21	348 1typ N	EXIT 3W LED 395 lm STANDART IP65 1h, st.sv.př. výp vč.piktogramu	kus	2,00000		0,00		Vlastní
22	141R00	Přirážka za podružný materiál m21	%	185,19630		0,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2328	Rekonstrukce ZTI 1. a 2. NP, MŠ Palackého 181, Polička
O:	01	Rekonstrukce soc.zařízení
R:	04	Elektroinstalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
23	142R00	Přirážka za prořez kabelů	%	185,19630		0,00		Vlastní
24	205R00	Zednické vřpomoci m21 čl.13-5c	%	483,98609		0,00		Vlastní
25	900RT1	Hzs - nezmeřitelné práce čl.17-1a demontáže a provizoria	hod	5,00000		0,00		Vlastní
26	905R00	Hzs-revize provoz.souboru a st.obj. Napojení sdělovacích rozvodů na stávající systémy	hod	20,00000		0,00		Vlastní

Celkem						0,00
---------------	--	--	--	--	--	-------------