

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 2

k veřejné zakázce na stavební práce

zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení dle § 53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“), ve znění pozdějších předpisů
s názvem

Dešťová zdrž na odlehčení pod OK 4 v Poličce

V návaznosti na zveřejněnou zadávací dokumentaci k výše uvedené veřejné zakázce zadavatel eviduje následující dotaz účastníka zadávacího řízení.

Dotaz účastníka ze dne 17.6.2024:

V rozpočtu jsme objevili několik rozporů mezi PD a výkazem výměr:

- 1) Ve výkazu materiálů pažení šachet jsou špatně nastaveny hodnoty rozměrů obou šachet (jak startovací tak cílové). Např. u startovací šachty má položka č.2 profil I 220 dle výkazu délku 5 m a dle výkresu je délka 5,6m.
- 2) Cílová šachta má dle výkazu rozměr 6,5 x 3,5 m, dle výkresu a kót je rozměr 6,64 x 4,14 m, to už je velmi výrazný rozdíl, a z toho plynou chyby v profilech kdy položka č. 3 má dle výkazu délku 6,16 m, ale ve skutečnosti bude použita délka 6,5 m. Což má nemalý vliv na cenu.
- 3) Dále u položky č. 9 Startovací a koncové jámy..... je rozpor mezi popisem pod položkou, výpočtem a PD.
- 4) Nikde v rekapitulaci pažení není uvedeno množství pažnic UNION.
- 5) Dále bychom se chtěli zeptat, jak to je myšleno s přebytky zemin z výkopů. V objektu dešťové zdrže je uvedeno, že se vozí na mezi skládku a pak zpět pro dorovnání terénu. Bude tomu tak i v objektu SO 03 Dešťová kanalizace? Nebo se bude něco odvážet na trvalou skládku? Či přebytky zůstanou bezplatně na mezi skládce?

Odpověď zadavatele ze dne 19.6.2024:

- 1) Délka sudých položek (pol. 2, 4, 6, 8 a 10) je 5 m, tak jak je uvedeno ve výkaze na výkrese. Tato délka je u všech těchto položek rovna světlému podélnému rozměru startovací jámy. Délkou 5,6 m je na výkrese nad půdorysem okótováno pažení, nikoliv nosníky. Ty jsou okótovány pod půdorysem.
- 2) Koncová šachta má rozměry 6,0 x 3,5 m, tak jak je uvedeno v názvu přílohy, v nadpise výkresu (D.1.3-b.14_Koncová jáma - 6,0 x 3,5 m), ve statickém posouzení, v popisu ve výkazu výměr a ve všech ostatních přílohách dokumentace. Tyto rozměry představují světlou šířku a délku koncové jámy. U tabulek na výkrese (D.1.3-b.14_Koncová jáma - 6,0 x 3,5 m) je chybně uveden nadpis a sice 6,5 x 3,5 m. Chyba je však pouze v těchto nadpisech. Všechny kóty na výkrese a všechny rozměry a hodnoty v tabulkách jsou uvedeny správně.
- 3) Popis pod položkou je převzat dle PD z textu přílohy D.1.3-a Technická zpráva; Výpočet v m3 je stanoven dle vnějších rozměrů (pažení) ve výkresových přílohách D.1.3-b.13 a D.1.3-b.14.
- 4) Přesný typ a množství pažnic bude určen na základě stanovení dodavatelem v rámci dílenské dokumentace.
- 5) V objektu SO 03 Dešťová kanalizace budou dle PD po ukončení obsypu provedeny následující zásypy:
 - Pro zásyp ve zpevněných plochách je navržen zásyp rýhy přírodním drceným kamenivem/štěrkodrtí fr. 0/32 mm hutněným po vrstvách po 200 mm po úroveň stávající nivelety komunikace
 - Pro zásyp mimo komunikaci je navržena vrstva zásypu prohozenou zeminou z výkopu maximální zrnitost 45 mm původní zeminy, hutněný ve vrstvách po 200 - 300 mm.

Vzhledem k tomu, že část kanalizačního potrubí bude uložena v násypech, je možné pro násypy použít i štěrkové zeminy z výkopu. Vhodnost použití těchto zemin potvrdí dodavatel stavby.

Do zásypu ve volném terénu bude tedy použita pouze vhodná tříděná zemina z výkopu (tzn. jen pro zásyp mimo zpevněné plochy). Kubatury ostatních vrstev z výkopu budou odváženy na trvalou skládku.

Také viz. příloha D.1.1-a, str. 7-8:

Sejmutou ornici je možné dočasně uložit na pozemek ve vlastnictví města Polička na pozemku parc. č. 3856/3 v k.ú. Polička za garážemi na ulici Zákrejsova jde o zemědělský pozemek, který je možné bez odnětí ze ZPF využívat max. 1 rok – vzdálenost od stavby cca 1,00 km. Po ukončení výstavby bude ornice využita pro ohumusování ploch v rámci SO 05.

Zeminy z výkopu pro DZ nemá město Polička kam dočasně umístit, ale stavební firma může provést dohodu o dočasném uložení na pozemku parc. č. 2294/1 v k.ú. Polička za komerčních podmínek (ul. Střítežská, pan Večeřa, tel.: 603 203 018).

Vzdálenost ploch mezideponie pro skládku ornice a zeminy (tyto zeminy musí být uloženy odděleně, aby nedošlo k jejich smíchání) z výkopu na vzdálenost do cca 5,00 km. Po ukončení výstavby bude přebytečná zemina rozprostřena na plochy dotčené výstavbou dešťové zdrže.

Přebytečná zemina, která nebude využita, může být uložena v lokalitě „nad sjezdovkou“ vše za komerčních podmínek a je nutné předem zarezervovat kapacitu (T.E.S. s.r.o., IČO: 64788253, p. Pazlar: tel.: 603514647, e-mail: pazlar@tespolicka.cz). Další možností uložení přebytečné zeminy v širším okolí místa stavby je na skládce Malinové dolce firmy Tramon s.r.o. (IČO: 48172022, tel.: 608 312 131, e-mail: tramon@tramon.cz).

Vysvětlení zadávací dokumentace č.2 je informativního charakteru bez nutnosti provedení změny zadávací dokumentace. Z tohoto důvodu nebude zadavatel prodlužovat lhůtu pro podání nabídek.

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 2 je uveřejněno na profilu zadavatele:

<https://www.vhodne-uverejneni.cz/zakazka/destova-zdrz-na-odlehzeni-pod-ok-4-v-policke>

V Poličce dne 19.6.2024

č.j.: MP/21265/2024

Jaroslav Martinů, starosta
město Polička